Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Теплоснабжение							
	Тепловая камера ТК1 разм.3000х2500х2100(h)	Тип6			шт.	1		сущ.
	стены из монолитного железобетона в=300мм	С.3.006.1-2.87						
	люк чугунный Т	ГОСТ 3634-89			шт.	4		сущ.
	Скоба МН1	С.3.900-3 в.7			шт.	24		сущ.
	Закладные детали для манометров и термометров							
	Манометр общего назначения	ОБМ 1-160 ГОСТ2405-80*			шт.	4		
	Кран 3-х ходовой к манометру Ду 15	11Б 18бк			шт.	4		
	Термометр	ПТ 2 160 103			шт.	4		
	Врезка трубопроводов 133х4.0 в существующую теплосеть				шт.	2		
	Врезка трубопроводов 76х3.5 в существующую теплосеть				шт.	1		
	Врезка трубопроводов 57х3.5 в существующую теплосеть				шт.	1		
	Труба стальная 133х4.0 в пенополиуретановой изоляции в							
	в полиэтиленовой оболочке	ГОСТ 10704-91			м	136,0		
	Труба Изопэкс из модифицированного полиэтилена в теплоизоляции							
	пенополиуретаном и в полиэтиленовой оболочке	Изопэкс-1 90*8.2/160			м	68,0		
		Изопэкс-1 63*5.8/125			м	68,0		
	Кран фланцевый с ручкой Ду 125 PN 16 <<КВО-АРМ>>	11.211. 125			шт.	2		
	Кран фланцевый с ручкой Ду 65 PN 16 <<КВО-АРМ>>	11.211 65			шт.	1		
	Кран фланцевый с ручкой Ду 50 PN 16 <<КВО-АРМ>>	11.211 50			шт.	1		
	Кран для спуска воды Ду 40 PN 40	11.431.40			шт.	2		
	Кран для спуска воды Ду 32 PN 40	11.431.32			шт.	2		
	Манжета стенового ввода для труб 133 (225х270)			НПО "Стройполимер"	шт.	4		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Данилова			
Проверил		Кислый			
ГИП		Юдаков			

-ТС

Московская область, Ленинский муниципальный район, г/п Горки Ленинские, пос. Ленинские Горки, ул. Новое Шоссе, уч.455/1 "ю"

Детский сад на 80 мест

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Спецификация оборудования.

проектная компания НТЦ ТЕХНОЛОГИЯ
proekt-tehno.ru
125167, Москва, 4-я ул. 8 Марта, д.6а
Тел.(Tel.) +7(495) 987-20-29

Формат А3