

Техническое задание.

I. Восстановление ступеней лестницы и части подпорной стенки.

1. Демонтировать лестницу и примыкающую часть отмостки.
2. Демонтировать часть подпорной стенки.
3. Уложить дренажную трубу под основание лестницы.
4. Смонтировать опалубку, забетонировать подпорную стенку.
5. Смонтировать ступени лестницы.
6. Восстановить декоративный камень подпорной стенки.
7. (??) переустановить дренажный желоб вдоль линии отмостки.

II. Устройство дорожек из тротуарной плитки.

1. Установка бордюрного камня и укладка тротуарной плитки на подготовленное основание.
S=30 кв. м. (тротуарная плитка типа «кирпич» 100x200x50)



