

**Техническое задание на переоборудование
вентиляционной системы в здании АБК.**

№ п/п	Этапы работ
1	Перемещение вентилятора в вент. камере и прокладывание отходящих воздуховодов с учетом новой планировки помещения.
2	Разделение вентиляционных каналов существующих с/у идущих с 1 по 4 этаж в разных сторонах здания :
	- Вывод вертикальных вент.каналы на кровлю здания;
	- Установка кровельных вентиляторов с необходимой производительностью;
3	Подготовка отдельного предложения на устройство вентиляции планируемых офисных помещений (приток/воздухоотвод) - общая площадь помещений 4 этажа 1 070 м2

подготовил нач.окс.

Мажуга А.В.