

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 16

Замена дверей на противопожарные в стационаре.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерени я	Количес тво
1	2	3	4
1.	Разборка деревянных дверей	шт/м2	8/17,7
2.	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	шт/м2	8/17,7
3.	Двери противопожарные металлические однопольные ДПМ-01/60:	шт.	3
	- Дверь противопожарная в щитовую - 870x2030 мм RAL7035	шт.	1
	- Дверь противопожарная к кондиционеру - 870x1940 мм RAL7035	шт.	1
	- Дверь противопожарная в сушилку - 870x2000 мм RAL7035	шт.	1
4.	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60	шт.	5
	- Дверь противопожарная в щитовую - 1200x2060 мм RAL7035	шт.	1
	- Дверь противопожарная в комнату отходов - 1200x2080 мм RAL7035	шт.	1
	- Дверь противопожарная в склад медицинский - 1170x2080 мм RAL7035	шт.	1
	- Дверь противопожарная, вход ДО 1200x2120 мм RAL7035	шт.	1
	- Дверь противопожарная, аварийный выход - 1220x2080 мм RAL7035	шт.	1
5.	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	8
6.	Сплошное выравнивание штукатурки откосов сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	8
7.	Улучшенная окраска акриловой краской	м2	8
	- Краска акриловая: ВД-БИО, СКИМ	т	0.0024

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)