

Объект: Производственно-складской комплекс

Техническое задание на благоустройство территории 3500 м.кв с асфальтовым покрытием.

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Санино

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	МАТЕРИАЛЫ		РАБОТА		Всего руб.	Примечания
				Ед. ст-ть руб.	Итого руб.	Ед. ст-ть руб.	Итого руб.		
1	Демонтаж старого дорожного полотна, h средняя 0,4м, перемещение грунта и бетонноголома по территории, без вывоза, работа на отвале	м3	2000						
2	Профилирование и уплотнение грунтового основания	м2	3500						
3	Устройство прослойки из геотекстиля плотностью 200гр/м2	м2	3500						
4	Устройство щебеночного основания из ЦПС С4 фр.:0-80 с непрерывной гранулометрией, h=0,25м	м2	3500						
5	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из горячей а/б смеси крупнозернистой плотной марка 1 тип А, h= 0,08 м	м2	3500						
6	Розлив битумной эмульсии ЭБК-1	м2	3500						
7	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей а/б смеси мелкозернистой плотной марка 1 тип А, h= 0,06 м	м2	3500						
8	Демонтаж, монтаж БР100.30.15, с устройством щебеночного основания.	м	250						