

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество			Масса единицы	Примечание
1	Щиты.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Устройство вводно-распределительное (см. опросный лист)									
	Щит силовой распределительный в навесном исполнении индивидуального набора на 24 модуля, IP41 в составе:	ВРУ3СН-13-20 УХЛ4		ГЭМ	КОМПЛ.	1				
	-корпус щита на 36 модулей, в комплекте с DIN-рейками, оперативной панелью, элементами крепления шин;	ВРУ3СН-44-00А УХЛ4			КОМПЛ.	2				
	-клеммный блок	Unibox ЩГП-2			КОМПЛ.	1				
	-замок с ключом									
	-на вводе выключатель нагрузки, 380В, 100А	ОТ100Е3			КОМПЛ.	1				
	-автоматический выключатель, 220В, 16А	S201 C16 C4			КОМПЛ.	3				
	-автоматический выключатель, 380В, 16А	S203 C16			КОМПЛ.	1				
	-автоматический выключатель, 380В, 25А	S203 C25			КОМПЛ.	1				
	-автоматический выключатель, 380В, 32А	S203 C32			КОМПЛ.	2				
	Щит силовой распределительный в навесном исполнении индивидуального набора на 12 модулей, в составе:	Unibox ЩГП-1		ABB	КОМПЛ.	1				
	-корпус щита на 12модулей, в комплекте с DIN-рейками, оперативной панелью, элементами крепления шин;									
	-клеммный блок				КОМПЛ.	1				
	-замок с ключом				КОМПЛ.	1				
	-на вводе выключатель нагрузки, 380В, 40А	ОТ40Е3			КОМПЛ.	1				
	-автоматический выключатель, 220В, 16А	S201 C16			ШТ	1				
	-автоматический выключатель, 380В, 32А	S203 C32			ШТ	2				

1033-ЭМ.С

Электроборудование.
Спецификация оборудования и материалов

Страница Лист Листов
1 1 13

ООО "ПрофСтройПроект"

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования	Завод	Единица измерения	Количество			Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Щит силовой распределительный в навесном исполнении индивидуального набора на 24 модулей, в составе: -корпус щита на 24 модулей, в комплекте с DIN-рейками, оперативной панелью, элементами крепления шин; -клеммный блок	Unibox ЩС-B1		ABB	компл.	1				
	-замок с ключом				компл.	1				
	-на вводе выключатель нагрузки, 380В, 63А	OT63E3			компл.	1				
	-автоматический выключатель, 220В, 16А	S201 C16			компл.	2				
	-автоматический выключатель, 220В, 32А	S201 C32			компл.	-				
	-автоматический выключатель 380В, 16А	S203 C16			компл.	1				
	-автоматический выключатель 380В, 40А	S203 C40			компл.	1				
	Щит силовой распределительный в навесном исполнении индивидуального набора на 24 модуля, в составе: -корпус щита на 24 модуля, в комплекте с DIN-рейками, оперативной панелью, элементами крепления шин; -клеммный блок	Unibox ЩС-B2		ABB	компл.	1				
	-замок с ключом				компл.	1				
	-на вводе выключатель нагрузки, 380В, 40А	OT32E3			компл.	1				
	-автоматический выключатель, 220В, 16А	S201 C16			компл.	1				
	-автоматический выключатель 380В, 40А	S203 C40			компл.	4				
	Щит силовой распределительный в навесном исполнении индивидуального набора на 12 модуля, в составе: -корпус щита на 212модуля, в комплекте с DIN-рейками, оперативной панелью, элементами крепления шин; -клеммный блок	Unibox ЩС-ПС			компл.	1				
	-замок с ключом									
	-на вводе выключатель нагрузки, 380В, 40А	OT32E3								
	-автоматический выключатель, 220В, 16А	S201 C16 / S203 C25			компл.	6				

[illegible]

