

Ремонтные работы по адресу: Алтайский край, Алейский район, с. Кабаково, ул. Советская, 11а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: **2 694.090** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **3.698** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **33.187** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
									на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Стены с барельефами										
Левая										
1.	ФЕР 46-02-009-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.2295	<u>178.00</u> 178.00		41	41			<u>22.82</u>	<u>5.23719</u>
	<i>Накладные расходы</i>	110%			45					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			25					
	<i>Всего с НР и СП</i>				111					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Гидрофобизация поверхности поверхности фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.2295	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	23	23			<u>10.66</u> 0.02	<u>2.44647</u> 0.00459
	<i>Накладные расходы</i>	105%			24					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			11					
	<i>Всего с НР и СП</i>				58					
3.	ФССЦ 04.3.02.09-0821 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", кг	22.95	<u>78.95</u>		1 812		1 812			
	Объем: 22.95*1									
4.	ФЕР 15-02-036-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2	0.2295	<u>5 877.23</u> 1 055.70	<u>53.24</u> 18.96	1 349	242	1 094	<u>12</u> 4	<u>115</u> 1.44	<u>26.3925</u> 0.33048
	<i>Накладные расходы</i>	105%			258					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			116					
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 723					
5.	ФЕР 15-02-005-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких, 100 м2	0.2295	<u>2 663.47</u> 1 418.56	<u>60.18</u> 21.38	611	326	272	<u>14</u> 5	<u>143</u> 2.4	<u>32.8185</u> 0.5508
	<i>Накладные расходы</i>	105%			348					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			156					
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 114					
6.	ФССЦ 04.3.01.06-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор декоративный (с каменной крошкой), м3	0.161	<u>572.00</u>		92		92			
	Объем: (0.2295)*0.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ФЕРр 62-41-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - поверхности барельефов, 100 м2	0.0986	<u>162.24</u> 162.24		16	16			<u>20.8</u>	<u>2.05088</u>
	<i>Накладные расходы</i>	80%			13					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			8					
	<i>Всего с НР и СП</i>				37					
8.	ФЕР 15-07-003-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2	0.0986	<u>57.85</u> 33.87	<u>22.14</u> 0.58	6	3		<u>2</u>	<u>3.69</u> 0.05	<u>0.363834</u> 0.00493
	<i>Накладные расходы</i>	105%			3					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			1					
	<i>Всего с НР и СП</i>				11					
9.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	1.972	<u>9.14</u>		18		18			
	Объем: 9.86*0.2									
10.	ФЕРр 64-42-6 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых - поверхности барельефов, 100 м	0.657	<u>3 138.41</u> 3 137.47	<u>0.94</u> 0.41	2 062	2 061		<u>1</u>	<u>374.4</u> 0.03	<u>245.9808</u> 0.01971
	Объем: 9.86/0.3*2									
	<i>Накладные расходы</i>	74%			1 525					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			1 031					
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 618					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	ФЕРр 64-42-7 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель - поверхности барельефов, 100 м	0.657	<u>2 653.49</u> 2 647.24	<u>6.25</u> 2.70	1 743	1 739		4 2	<u>315.9</u> 0.2	<u>207.5463</u> 0.1314
	<i>Накладные расходы</i>	74%			1 288					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			871					
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 902					
12.	ФЕР 13-08-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шлифовка бетонных поверхностей, 100 м2	0.0986	<u>973.48</u> 725.96	<u>236.10</u> 21.03	96	72	1	<u>23</u> 2	<u>80.04</u> 2.09	<u>7.891944</u> 0.206074
	<i>Накладные расходы</i>	90%			67					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			44					
	<i>Всего с НР и СП</i>				207					
13.	ФЕР 15-04-047-11 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 - окрашивание барельефов, 100 м2	0.0986	<u>1 344.05</u> 1 307.80	<u>1.62</u> 0.37	133	129	3		<u>130</u> 0.03	<u>12.818</u> 0.002958
	<i>Накладные расходы</i>	105%			135					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			61					
	<i>Всего с НР и СП</i>				329					
14.	ФССЦ 14.1.03.02-0201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей малярный жидкий, кг Объем: (0.0986)*(-0.5)	-0.0493	<u>8.09</u>							
15.	ФССЦ 14.5.07.04-0301 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска сухая для внутренних работ, т Объем: (0.0986)*(-0.0017)	-0.0002	<u>12 470.00</u>		-2		-2			
16.	ФССЦ 01.7.08.04-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Мел природный молотый, т	-0.002	<u>586.47</u>		-1		-1			

< 19-2020 * 1 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем: (0.0986)*(-0.016)									
17.	ФССЦ 14.3.02.01-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	6.409	<u>85.77</u>		550		550			
	Объем: 9.86*0.65									
18.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.0986	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	10	10			<u>10.66</u> 0.02	<u>1.051076</u> 0.001972
	<i>Накладные расходы</i>	105%			11					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			5					
	<i>Всего с НР и СП</i>				25					
19.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	2.22	<u>72.90</u>		162		162			
	Объем: (0.0986)*22.5									
20.	ФЕР 12-01-010-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2	0.0333	<u>7 367.18</u> 829.12	<u>21.88</u> 3.51	245	28	217	<u>1</u>	<u>97.2</u> 0.27	<u>3.23676</u> 0.008991
	<i>Накладные расходы</i>	120%			34					
	<i>Сметная прибыль</i>	55%			15					
	<i>Всего с НР и СП</i>				294					
21.	ФССЦ 08.3.05.05-0051 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, т	-0.019	<u>11 200.00</u>		-213		-213			
	Объем: (0.0333)*(-0.57)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С Прайс-лист (МеталлПрофиль) Лист плоский с полимерным покрытием толщ. 0,5мм, м2	3.7296	<u>88.05</u>		328		328			
Поправки: М: +871.20/1.2/8.41*1.02										
23.	ФЕРр 62-41-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - поверхности букв и цифр, 100 м2	0.0343	<u>162.24</u> 162.24		6	6			<u>20.8</u>	<u>0.71344</u>
Объем: 2.61+0.82										
Накладные расходы										
		80%			5					
Сметная прибыль										
		50%			3					
Всего с НР и СП										
					14					
24.	ФЕР 15-07-003-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) - поверхности букв и цифр, 100 м2	0.0343	<u>57.85</u> 33.87	<u>22.14</u> 0.58	2	1		<u>1</u>	<u>3.69</u> 0.05	<u>0.126567</u> 0.001715
Накладные расходы										
		105%			1					
Сметная прибыль										
		47%								
Всего с НР и СП										
					4					
25.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	0.686	<u>9.14</u>		6		6			
Объем: 3.43*0.2										
26.	ФЕРр 64-42-6 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых - поверхности букв и цифр, 100 м	0.131	<u>3 138.41</u> 3 137.47	<u>0.94</u> 0.41	411	411			<u>374.4</u> 0.03	<u>49.0464</u> 0.00393
Объем: 3.43/0.3*1.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Накладные расходы</i>	74%			304					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			206					
	<i>Всего с НР и СП</i>				921					
27.	ФЕР 13-08-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шлифовка бетонных поверхностей букв и цифр, 100 м2	0.0343	<u>973.48</u> 725.96	<u>236.10</u> 21.03	33	25		<u>8</u> 1	<u>80.04</u> 2.09	<u>2.745372</u> 0.071687
	<i>Накладные расходы</i>	90%			23					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			16					
	<i>Всего с НР и СП</i>				72					
28.	ФЕР 15-04-047-11 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 - окрашивание букв и цифр, 100 м2	0.0343	<u>1 344.05</u> 1 307.80	<u>1.62</u> 0.37	46	45	1		<u>130</u> 0.03	<u>4.459</u> 0.001029
	<i>Накладные расходы</i>	105%			47					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			21					
	<i>Всего с НР и СП</i>				114					
29.	ФССЦ 14.1.03.02-0201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей малярный жидкий, кг	-0.0172	<u>8.09</u>							
	Объем: (0.0343)*(-0.5)									
30.	ФССЦ 14.5.07.04-0301 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска сухая для внутренних работ, т	-0.0001	<u>12 470.00</u>		-1		-1			
	Объем: (0.0343)*(-0.0017)									
31.	ФССЦ 01.7.08.04-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Мел природный молотый, т	-0.0005	<u>586.47</u>							
	Объем: (0.0343)*(-0.016)									
32.	ФССЦ 14.3.02.01-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	2.23	<u>85.77</u>		191		191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем: 3.43*0.65									
33.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.0343	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	3	3			<u>10.66</u> 0.02	<u>0.365638</u> 0.000686
	<i>Накладные расходы</i>	105%			3					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			1					
	<i>Всего с НР и СП</i>				8					
34.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	0.77	<u>72.90</u>		56		56			
	Объем: (0.0343)*22.5									
Правая										
35.	ФЕР 46-02-009-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.2295	<u>178.00</u> 178.00		41	41			<u>22.82</u>	<u>5.23719</u>
	<i>Накладные расходы</i>	110%			45					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			25					
	<i>Всего с НР и СП</i>				111					
36.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Гидрофобизация поверхности поверхности фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.2295	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	23	23			<u>10.66</u> 0.02	<u>2.44647</u> 0.00459
	<i>Накладные расходы</i>	105%			24					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			11					
	<i>Всего с НР и СП</i>				58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	ФССЦ 04.3.02.09-0821 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", кг	22.95	<u>78.95</u>		1 812		1 812			
	Объем: 22.95*1									
38.	ФЕР 15-02-036-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2	0.2295	<u>5 877.23</u> 1 055.70	<u>53.24</u> 18.96	1 349	242	1 094	<u>12</u> 4	<u>115</u> 1.44	<u>26.3925</u> 0.33048
	<i>Накладные расходы</i>	105%			258					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			116					
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 723					
39.	ФЕР 15-02-005-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких, 100 м2	0.2295	<u>2 663.47</u> 1 418.56	<u>60.18</u> 21.38	611	326	272	<u>14</u> 5	<u>143</u> 2.4	<u>32.8185</u> 0.5508
	<i>Накладные расходы</i>	105%			348					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			156					
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 114					
40.	ФССЦ 04.3.01.06-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор декоративный (с каменной крошкой), м3	0.161	<u>572.00</u>		92		92			
	Объем: (0.2295)*0.7									
41.	ФЕРр 62-41-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - поверхности барельефов, 100 м2	0.0986	<u>162.24</u> 162.24		16	16			<u>20.8</u>	<u>2.05088</u>
	<i>Накладные расходы</i>	80%			13					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			8					
	<i>Всего с НР и СП</i>				37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	ФЕР 15-07-003-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2	0.0986	<u>57.85</u> 33.87	<u>22.14</u> 0.58	6	3		<u>2</u>	<u>3.69</u> 0.05	<u>0.363834</u> 0.00493
	<i>Накладные расходы</i>	105%						3		
	<i>Сметная прибыль</i>	47%						1		
	<i>Всего с НР и СП</i>							11		
43.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	1.972	<u>9.14</u>		18		18			
	Объем: 9.86*0.2									
44.	ФЕРр 64-42-6 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых - поверхности барельефов, 100 м	0.657	<u>3 138.41</u> 3 137.47	<u>0.94</u> 0.41	2 062	2 061		<u>1</u>	<u>374.4</u> 0.03	<u>245.9808</u> 0.01971
	Объем: 9.86/0.3*2									
	<i>Накладные расходы</i>	74%			1 525					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			1 031					
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 618					
45.	ФЕРр 64-42-7 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель - поверхности барельефов, 100 м	0.657	<u>2 653.49</u> 2 647.24	<u>6.25</u> 2.70	1 743	1 739		<u>4</u> <u>2</u>	<u>315.9</u> 0.2	<u>207.5463</u> 0.1314
	<i>Накладные расходы</i>	74%			1 288					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			871					
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 902					
46.	ФЕР 13-08-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шлифовка бетонных поверхностей, 100 м2	0.0986	<u>973.48</u> 725.96	<u>236.10</u> 21.03	96	72	1	<u>23</u> <u>2</u>	<u>80.04</u> 2.09	<u>7.891944</u> 0.206074
	<i>Накладные расходы</i>	90%			67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль	60%			44					
	Всего с НР и СП				207					
47.	ФЕР 15-04-047-11 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 - окрашивание барельефов, 100 м2	0.0986	<u>1 344.05</u> 1 307.80	<u>1.62</u> 0.37	133	129	3		<u>130</u> 0.03	<u>12.818</u> 0.002958
	Накладные расходы	105%			135					
	Сметная прибыль	47%			61					
	Всего с НР и СП				329					
48.	ФССЦ 14.1.03.02-0201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей малярный жидкий, кг	-0.0493	<u>8.09</u>							
	Объем: (0.0986)*(-0.5)									
49.	ФССЦ 14.5.07.04-0301 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска сухая для внутренних работ, т	-0.0002	<u>12 470.00</u>		-2		-2			
	Объем: (0.0986)*(-0.0017)									
50.	ФССЦ 01.7.08.04-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Мел природный молотый, т	-0.002	<u>586.47</u>		-1		-1			
	Объем: (0.0986)*(-0.016)									
51.	ФССЦ 14.3.02.01-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	6.409	<u>85.77</u>		550		550			
	Объем: 9.86*0.65									
52.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.0986	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	10	10			<u>10.66</u> 0.02	<u>1.051076</u> 0.001972
	Накладные расходы	105%			11					
	Сметная прибыль	47%			5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Всего с НР и СП</i>				25					
53.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	2.22	<u>72.90</u>		162		162			
	Объем: (0.0986)*22.5									
54.	ФЕР 12-01-010-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2	0.0333	<u>7 367.18</u> 829.12	<u>21.88</u> 3.51	245	28	217	<u>1</u>	<u>97.2</u> 0.27	<u>3.23676</u> 0.008991
	<i>Накладные расходы</i>	120%			34					
	<i>Сметная прибыль</i>	55%			15					
	<i>Всего с НР и СП</i>				294					
55.	ФССЦ 08.3.05.05-0051 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, т	-0.019	<u>11 200.00</u>		-213		-213			
	Объем: (0.0333)*(-0.57)									
56.	С Прайс-лист (МеталлПрофиль) Лист плоский с полимерным покрытием толщ. 0,5мм, м2	3.7296	<u>88.05</u>		328		328			
	<i>Поправки: М: +871.20/1.2/8.41*1.02</i>									
57.	ФЕРр 62-41-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - поверхности букв и цифр, 100 м2	0.0343	<u>162.24</u> 162.24		6	6			<u>20.8</u>	<u>0.71344</u>
	Объем: 2.61+0.82									
	<i>Накладные расходы</i>	80%			5					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			3					
	<i>Всего с НР и СП</i>				14					

< 19-2020 * 1 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	ФЕР 15-07-003-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) - поверхности букв и цифр, 100 м2	0.0343	<u>57.85</u> 33.87	<u>22.14</u> 0.58	2	1		<u>1</u>	<u>3.69</u> 0.05	<u>0.126567</u> 0.001715
	<i>Накладные расходы</i>	105%			1					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%								
	<i>Всего с НР и СП</i>				4					
59.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	0.686	<u>9.14</u>		6		6			
	Объем: 3.43*0.2									
60.	ФЕРр 64-42-6 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых - поверхности букв и цифр, 100 м	0.131	<u>3 138.41</u> 3 137.47	<u>0.94</u> 0.41	411	411			<u>374.4</u> 0.03	<u>49.0464</u> 0.00393
	Объем: 3.43/0.3*1.15									
	<i>Накладные расходы</i>	74%			304					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			206					
	<i>Всего с НР и СП</i>				921					
61.	ФЕР 13-08-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шлифовка бетонных поверхностей букв и цифр, 100 м2	0.0343	<u>973.48</u> 725.96	<u>236.10</u> 21.03	33	25		<u>8</u> 1	<u>80.04</u> 2.09	<u>2.745372</u> 0.071687
	<i>Накладные расходы</i>	90%			23					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			16					
	<i>Всего с НР и СП</i>				72					

< 19-2020 * 1 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	ФЕР 15-04-047-11 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 - окрашивание букв и цифр, 100 м2	0.0343	<u>1 344.05</u> 1 307.80	<u>1.62</u> 0.37	46	45	1		<u>130</u> 0.03	4.459 0.001029
	<i>Накладные расходы</i>	105%			47					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			21					
	<i>Всего с НР и СП</i>				114					
63.	ФССЦ 14.1.03.02-0201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей малярный жидкий, кг	-0.0172	<u>8.09</u>							
	Объем: (0.0343)*(-0.5)									
64.	ФССЦ 14.5.07.04-0301 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска сухая для внутренних работ, т	-0.0001	<u>12 470.00</u>		-1		-1			
	Объем: (0.0343)*(-0.0017)									
65.	ФССЦ 01.7.08.04-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Мел природный молотый, т	-0.0005	<u>586.47</u>							
	Объем: (0.0343)*(-0.016)									
66.	ФССЦ 14.3.02.01-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	2.23	<u>85.77</u>		191		191			
	Объем: 3.43*0.65									
67.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.0343	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	3	3			<u>10.66</u> 0.02	0.365638 0.000686
	<i>Накладные расходы</i>	105%			3					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			1					
	<i>Всего с НР и СП</i>				8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	0.77	<u>72.90</u>		56		56			
	Объем: (0.0343)*22.5									

	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				19 668	10 362	9 172	<u>132</u> 28		<u>1210.5813</u> 2.681904
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				19 668	10 362	9 172	<u>132</u> 28		<u>1210.5813</u> 2.681904
	. МАТЕРИАЛОВ -				5 774					
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 35; %=105 - по стр. 2, 4, 5, 8, 13, 18, 24, 28, 33, 36, 38, 39, 42, 47, 52, 58, 62, 67; %=80 - по стр. 7, 23, 41, 57; %=74 - по стр. 10, 11, 26, 44, 45, 60; %=90 - по стр. 12, 27, 46, 61; %=120 - по стр. 20, 54)				8 269					
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 12, 27, 35, 46, 61; %=47 - по стр. 2, 4, 5, 8, 13, 18, 24, 28, 33, 36, 38, 39, 42, 47, 52, 58, 62, 67; %=50 - по стр. 7, 10, 11, 23, 26, 41, 44, 45, 57, 60; %=55 - по стр. 20, 54)				5 179					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				33 116					
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				33 116					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 269					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 179					
	Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ	8.41			278 506					
	Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ.	1			278 506					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ОБОРУДОВАНИЕМ				278 506					

Раздел 2. Аллея

Тумбы с городами-героями, бордюры

< 19-2020 * 1 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	ФЕР 09-03-030-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Демонтаж металлических площадок - названия городов-героев МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0 при демонтаже (разборке) металлических конструкций, т	0.11	<u>637.91</u> 230.69	<u>407.22</u> 41.65	70	25		<u>45</u> 5	<u>25.13</u> 3.094	<u>2.7643</u> 0.34034
	Объем: 11*10/1000									
	Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0									
	Накладные расходы	90%				27				
	Сметная прибыль	72%				22				
	Всего с НР и СП					119				
70.	ФЕРр 62-41-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - тумб и бордюров, 100 м2	1.0673	<u>162.24</u> 162.24		173	173			<u>20.8</u>	<u>22.19984</u>
	Объем: 101.93+4.8									
	Накладные расходы	80%				138				
	Сметная прибыль	50%				87				
	Всего с НР и СП					398				
71.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную - тумб и бордюров, 100 м2	1.0673	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	108	107		<u>1</u>	<u>10.66</u> 0.02	<u>11.377418</u> 0.021346
	Накладные расходы	105%				112				
	Сметная прибыль	47%				50				
	Всего с НР и СП					271				
72.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	24.01	<u>72.90</u>		1 750		1 750			
	Объем: (1.0673)*22.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	ФЕР 15-01-016-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн, 100 м2	1.0673	<u>4 256.33</u> 3 196.00	<u>47.72</u> 17.45	4 543	3 411	1 081	<u>51</u> 19	<u>340</u> 1.32	<u>362.882</u> 1.408836
	Объем: 101.93+4.8									
	<i>Накладные расходы</i>	105%			3 602					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			1 612					
	<i>Всего с НР и СП</i>				9 757					
74.	ФССЦ 06.2.03.02-0002 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плитка керамическая глазурованная, гладкая, фасадная, многоцветная, толщина 9 мм, м2	106.73	<u>111.81</u>		11 933		11 933			
	Объем: (1.0673)*100.0									
75.	ФЕР 09-03-030-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Монтаж металлических табличек ранее демонтированных, т	0.11	<u>999.79</u> 329.56	<u>581.74</u> 59.50	110	36	10	<u>64</u> 7	<u>35.9</u> 4.42	<u>3.949</u> 0.4862
	Объем: 11*10/1000									
	<i>Накладные расходы</i>	90%			39					
	<i>Сметная прибыль</i>	72%			31					
	<i>Всего с НР и СП</i>				180					
76.	ФССЦ 01.7.15.02-0065 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм, т	0.013	<u>15 441.79</u>		201		201			
	Объем: 11*4*0.297/1000									
77.	ФЕРр 64-42-6 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых - поверхности букв, 100 м	0.093	<u>3 138.41</u> 3 137.47	<u>0.94</u> 0.41	292	292			<u>374.4</u> 0.03	<u>34.8192</u> 0.00279
	Объем: 2.43/0.3*1.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Накладные расходы</i>	74%			216					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			146					
	<i>Всего с НР и СП</i>				654					
78.	ФЕР 13-08-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шлифовка бетонных поверхностей - букв, 100 м2	0.0243	<u>973.48</u> 725.96	<u>236.10</u> 21.03	24	18		<u>6</u> 1	<u>80.04</u> 2.09	<u>1.944972</u> 0.050787
	<i>Накладные расходы</i>	90%			17					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			11					
	<i>Всего с НР и СП</i>				53					
79.	ФЕР 15-04-047-11 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 - окрашивание букв, 100 м2	0.0243	<u>1 344.05</u> 1 307.80	<u>1.62</u> 0.37	33	32	1		<u>130</u> 0.03	<u>3.159</u> 0.000729
	<i>Накладные расходы</i>	105%			34					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			15					
	<i>Всего с НР и СП</i>				82					
80.	ФССЦ 14.1.03.02-0201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей малярный жидкий, кг	-0.0122	<u>8.09</u>							
	Объем: (0.0243)*(-0.5)									
81.	ФССЦ 14.5.07.04-0301 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска сухая для внутренних работ, т	-0.00004	<u>12 470.00</u>							
	Объем: (0.0243)*(-0.0017)									
82.	ФССЦ 01.7.08.04-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Мел природный молотый, т	-0.0004	<u>586.47</u>							
	Объем: (0.0243)*(-0.016)									
83.	ФССЦ 14.3.02.01-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	1.58	<u>85.77</u>		136		136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем: 2.43*0.65									
Стены на аллее										
84.	ФЕР 46-02-009-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.3558	<u>178.00</u> 178.00		63	63			<u>22.82</u>	<u>8.119356</u>
	<i>Накладные расходы</i>	110%			69					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			38					
	<i>Всего с НР и СП</i>				170					
85.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.3558	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	36	36			<u>10.66</u> 0.02	<u>3.792828</u> 0.007116
	<i>Накладные расходы</i>	105%			38					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			17					
	<i>Всего с НР и СП</i>				91					
86.	ФССЦ 04.3.02.09-0821 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", кг	35.58	<u>78.95</u>		2 809		2 809			
	Объем: 35.58*1									
87.	ФЕР 15-02-036-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2	0.3558	<u>5 877.23</u> 1 055.70	<u>53.24</u> 18.96	2 091	376	1 697	<u>19</u> 7	<u>115</u> 1.44	<u>40.917</u> 0.512352
	<i>Накладные расходы</i>	105%			402					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			180					
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 673					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	ФЕР 15-02-005-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких, 100 м2	0.3558	<u>2 663.47</u> 1 418.56	<u>60.18</u> 21.38	948	505	422	<u>21</u> 8	<u>143</u> 2.4	<u>50.8794</u> 0.85392
	<i>Накладные расходы</i>	105%			539					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			241					
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 728					
89.	ФССЦ 04.3.01.06-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор декоративный (с каменной крошкой), м3	0.24906	<u>572.00</u>		142		142			
	Объем: (0.3558)*0.7									
90.	ФЕРр 62-41-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - поверхности барельефов, 100 м2	0.108	<u>162.24</u> 162.24		18	18			<u>20.8</u>	<u>2.2464</u>
	<i>Накладные расходы</i>	80%			14					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			9					
	<i>Всего с НР и СП</i>				41					
91.	ФЕР 15-07-003-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2	0.108	<u>57.85</u> 33.87	<u>22.14</u> 0.58	6	4		<u>2</u>	<u>3.69</u> 0.05	<u>0.39852</u> 0.0054
	<i>Накладные расходы</i>	105%			4					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			2					
	<i>Всего с НР и СП</i>				12					
92.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	2.16	<u>9.14</u>		20		20			
	Объем: 10.8*0.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	ФЕРр 64-42-6 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых - поверхности барельефов, 100 м	0.72	<u>3 138.41</u> 3 137.47	<u>0.94</u> 0.41	2 260	2 259		<u>1</u>	<u>374.4</u> 0.03	<u>269.568</u> 0.0216
	Объем: 10.8/0.3*2									
	<i>Накладные расходы</i>	74%			1 672					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			1 130					
	<i>Всего с НР и СП</i>				5 061					
94.	ФЕРр 64-42-7 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель - поверхности барельефов, 100 м	0.72	<u>2 653.49</u> 2 647.24	<u>6.25</u> 2.70	1 911	1 906		<u>5</u> 2	<u>315.9</u> 0.2	<u>227.448</u> 0.144
	Объем: 10.8/0.3*2									
	<i>Накладные расходы</i>	74%			1 412					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			954					
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 277					
95.	ФЕР 13-08-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шлифовка бетонных поверхностей барельефов, 100 м2	0.108	<u>973.48</u> 725.96	<u>236.10</u> 21.03	105	78	1	<u>25</u> 2	<u>80.04</u> 2.09	<u>8.64432</u> 0.22572
	<i>Накладные расходы</i>	90%			72					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			48					
	<i>Всего с НР и СП</i>				225					
96.	ФЕР 15-04-047-11 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 - окрашивание барельефов, 100 м2	0.108	<u>1 344.05</u> 1 307.80	<u>1.62</u> 0.37	145	141	4		<u>130</u> 0.03	<u>14.04</u> 0.00324
	<i>Накладные расходы</i>	105%			148					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			66					
	<i>Всего с НР и СП</i>				359					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	ФССЦ 14.1.03.02-0201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей малярный жидкий, кг	-0.054	<u>8.09</u>							
	Объем: (0.108)*(-0.5)									
98.	ФССЦ 14.5.07.04-0301 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска сухая для внутренних работ, т	-0.0002	<u>12 470.00</u>		-2		-2			
	Объем: (0.108)*(-0.0017)									
99.	ФССЦ 01.7.08.04-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Мел природный молотый, т	-0.002	<u>586.47</u>		-1		-1			
	Объем: (0.108)*(-0.016)									
100.	ФССЦ 14.3.02.01-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	7.02	<u>85.77</u>		602		602			
	Объем: 10.8*0.65									
101.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.108	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	11	11			<u>10.66</u> 0.02	<u>1.15128</u> 0.00216
	<i>Накладные расходы</i>	105%			12					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			5					
	<i>Всего с НР и СП</i>				28					
102.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	2.43	<u>72.90</u>		177		177			
	Объем: (0.108)*22.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	ФЕР 12-01-010-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2	0.0184	<u>7 367.18</u> 829.12	<u>21.88</u> 3.51	136	15	120		<u>97.2</u> 0.27	<u>1.78848</u> 0.004968
	<i>Накладные расходы</i>	120%			18					
	<i>Сметная прибыль</i>	55%			8					
	<i>Всего с НР и СП</i>				162					
104.	ФССЦ 08.3.05.05-0051 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, т	-0.010488	<u>11 200.00</u>		-117		-117			
	Объем: (0.0184)*(-0.57)									
105.	С Прайс-лист (МеталлПрофиль) Лист плоский с полимерным покрытием толщ. 0,5мм, м2	2.024	<u>88.05</u>		178		178			
	<i>Поправки: М: +871.20/1.2/8.41*1.02</i>									
	Клумбы									
106.	ФЕРр 62-41-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - поверхности клумб, 100 м2	0.0385	<u>162.24</u> 162.24		6	6			<u>20.8</u>	<u>0.8008</u>
	<i>Накладные расходы</i>	80%			5					
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			3					
	<i>Всего с НР и СП</i>				14					
107.	ФЕР 11-01-011-08 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, 100 м2	0.0385	<u>316.92</u> 281.66	<u>15.44</u> 1.97	12	11	1	<u>1</u>	<u>33.02</u> 0.17	<u>1.27127</u> 0.006545
	<i>Накладные расходы</i>	123%			14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль	64%				7				
	Всего с НР и СП					33				
108.	ФССЦ 04.3.02.01-0414 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси сухие для наливных полов, марка: <Ветонит> 4000, универсальный выравнитель, т	0.032	<u>17 328.80</u>			555		555		
	Объем: (0.0385)*0.842									
109.	ФССЦ 14.4.01.02-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Conseal Touch-Up", л	0.77	<u>269.29</u>			207		207		
	Объем: 3.85*0.2									
110.	ФЕР 11-01-011-10 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, 100 м2	0.0385	<u>328.80</u> 309.60	<u>18.15</u> 5.25		13	12	<u>1</u>	<u>36.3</u> 0.45	<u>1.39755</u> 0.017325
	Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15									
	Накладные расходы	123%				15				
	Сметная прибыль	64%				8				
	Всего с НР и СП					35				
111.	ФССЦ 04.3.02.01-0414 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси сухие для наливных полов, марка: <Ветонит> 4000, универсальный выравнитель, т	0.097	<u>17 328.80</u>			1 681		1 681		
	Объем: 0.0385*0.168*15									
112.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидрофобизация поверхностей штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.0385	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23		4	4		<u>10.66</u> 0.02	<u>0.41041</u> 0.00077
	Накладные расходы	105%				4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль	47%			2					
	Всего с НР и СП				10					
113.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	0.87	<u>72.90</u>		63		63			
	Объем: (0.0385)*22.5									
114.	ФЕР 11-01-047-01 (Приказ № 172/пр от 30.03.2020) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см, 100 м2	0.0385	<u>17 149.13</u> 2 713.07	<u>24.42</u> 17.53	660	104	555	<u>1</u> 1	<u>310.42</u> 1.73	<u>11.95117</u> 0.066605
	Накладные расходы	123%			129					
	Сметная прибыль	64%			67					
	Всего с НР и СП				856					
115.	ФССЦ 06.2.05.03-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм, м2	-3.927	<u>140.45</u>		-552		-552			
	Объем: (0.0385)*(-102.0)									
116.	ФССЦ 06.2.03.02-0002 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плитка керамическая глазурованная, гладкая, фасадная, многоцветная, толщина 9 мм, м2	3.927	<u>111.81</u>		439		439			
	Объем: 3.85*1.02									
117.	ФССЦ 14.1.06.02-0022 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix", кг	46.2	<u>7.15</u>		330		330			
	Объем: (0.0385)*1200.0									
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				34 329	9 643	24 443	243 52		1087.9205 4.182749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				34 149	9 582	24 433	<u>134</u> 40		<u>1081.2072</u> 3.356209
	. МАТЕРИАЛОВ -				21 045					
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 70, 90, 106; %=105 - по стр. 71, 73, 79, 85, 87, 88, 91, 96, 101, 112; %=74 - по стр. 77, 93, 94; %=90 - по стр. 78, 95; %=110 - по стр. 84; %=120 - по стр. 103; %=123 - по стр. 107, 110, 114)				8 685					
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 70, 77, 90, 93, 94, 106; %=47 - по стр. 71, 73, 79, 85, 87, 88, 91, 96, 101, 112; %=60 - по стр. 78, 84, 95; %=55 - по стр. 103; %=64 - по стр. 107, 110, 114)				4 706					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				47 540					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				180	61	10	<u>109</u> 12		<u>6.7133</u> 0.82654
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 69, 75)				66					
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 69, 75)				53					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				299					
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				47 839					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 751					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 759					
	Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ	8.41			402 326					
	Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ.	1			402 326					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С ОБОРУДОВАНИЕМ				402 326					
Раздел 3. Стена памяти										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	ФЕР 09-03-030-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Демонтаж металлических табличек - списки ФИО, орден МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0 при демонтаже (разборке) металлических конструкций, т	0.096	<u>637.91</u> 230.69	<u>407.22</u> 41.65	61	22		<u>39</u> 4	<u>25.13</u> 3.094	<u>2.41248</u> 0.297024
	Объем: (9*10+6)/1000									
	Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0									
	Накладные расходы	90%				23				
	Сметная прибыль	72%				19				
	Всего с НР и СП					103				
119.	ФЕРр 62-41-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - стен памяти, 100 м2	0.1395	<u>162.24</u> 162.24		23	23			<u>20.8</u>	<u>2.9016</u>
	Накладные расходы	80%				18				
	Сметная прибыль	50%				12				
	Всего с НР и СП					53				
120.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.1395	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	14	14			<u>10.66</u> 0.02	<u>1.48707</u> 0.00279
	Накладные расходы	105%				15				
	Сметная прибыль	47%				7				
	Всего с НР и СП					35				
121.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	3.14	<u>72.90</u>		229		229			
	Объем: (0.1395)*22.5									

< 19-2020 * 1 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	ФЕР 15-02-036-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2	0.1395	<u>5 877.23</u> 1 055.70	<u>53.24</u> 18.96	820	147	665	<u>7</u> 3	<u>115</u> 1.44	<u>16.0425</u> 0.20088
	<i>Накладные расходы</i>	105%			158					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			71					
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 048					
123.	ФЕР 15-01-001-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6, 100 м2	0.1676	<u>26 847.06</u> 23 543.78	<u>167.78</u> 55.18	4 500	3 946	526	<u>28</u> 9	<u>2182</u> 4.24	<u>365.7032</u> 0.710624
	<i>Накладные расходы</i>	105%			4 153					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			1 859					
	<i>Всего с НР и СП</i>				10 512					
124.	ФССЦ 04.3.01.09-0023 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3, м3	-0.5866	<u>497.00</u>		-292		-292			
	Объем: (0.1676)*(-3.5)									
125.	ФССЦ 14.1.06.02-0010 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки", т	0.067	<u>6 378.02</u>		427		427			
	Объем: 16.76*4/1000									
126.	ФССЦ 13.2.01.01-0032 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, полированные, толщина 20 мм, м2	16.76	<u>1 092.31</u>		18 307		18 307			
	Объем: (0.1676)*100.0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	ФЕР 15-01-005-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным до толщины 20 мм, 100 м2	-0.1676	<u>598.50</u> 537.12	<u>61.38</u> 17.88	-100	-90		<u>-10</u> -3	<u>49.78</u> 1.4	<u>-8.343128</u> -0.23464
Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2										
Накладные расходы		105%						-98		
Сметная прибыль		47%						-44		
Всего с НР и СП								-241		
128.	ФЕРр 64-42-7 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель - поверхности букв, 100 м Объем: 0.55/0.3*2	0.037	<u>2 653.49</u> 2 647.24	<u>6.25</u> 2.70	98	98			<u>315.9</u> 0.2	<u>11.6883</u> 0.0074
Накладные расходы		74%						73		
Сметная прибыль		50%						49		
Всего с НР и СП								220		
129.	ФЕР 13-08-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шлифовка бетонных поверхностей, 100 м2	0.0055	<u>973.48</u> 725.96	<u>236.10</u> 21.03	5	4		<u>1</u>	<u>80.04</u> 2.09	<u>0.44022</u> 0.011495
Накладные расходы		90%						4		
Сметная прибыль		60%						2		
Всего с НР и СП								11		
130.	ФЕР 15-04-047-11 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 - окрашивание букв, 100 м2	0.0055	<u>1 344.05</u> 1 307.80	<u>1.62</u> 0.37	7	7			<u>130</u> 0.03	<u>0.715</u> 0.000165
Накладные расходы		105%						7		
Сметная прибыль		47%						3		
Всего с НР и СП								18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	ФССЦ 14.1.03.02-0201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей малярный жидкий, кг	-0.00275	<u>8.09</u>							
	Объем: (0.0055)*(-0.5)									
132.	ФССЦ 14.5.07.04-0301 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска сухая для внутренних работ, т	-0.00001	<u>12 470.00</u>							
	Объем: (0.0055)*(-0.0017)									
133.	ФССЦ 01.7.08.04-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Мел природный молотый, т	-0.00009	<u>586.47</u>							
	Объем: (0.0055)*(-0.016)									
134.	ФССЦ 14.3.02.01-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	0.36	<u>85.77</u>		31		31			
	Объем: 0.55*0.65									
135.	ФЕР 26-02-010-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) - памятных табличек и ордена, 100 м2	0.0248	<u>5 227.03</u> 3 145.30	<u>4.33</u> 0.46	130	78	52		<u>355</u> 0.04	<u>8.804</u> 0.000992
	Объем: 1.83+0.65									
	<i>Накладные расходы</i>	100%			78					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			47					
	<i>Всего с НР и СП</i>				255					
136.	ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 - памятных табличек и ордена, 100 м2	0.0248	<u>217.81</u> 56.55	<u>9.22</u> 0.22	5	1	4		<u>5.31</u> 0.02	<u>0.131688</u> 0.000496
	Объем: 1.83+0.65									

< 19-2020 * 1 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Накладные расходы</i>	90%				1				
	<i>Сметная прибыль</i>	60%				1				
	<i>Всего с НР и СП</i>					7				
137.	ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - памятных табличек и ордена за 2 раза, 100 м2	0.0248	<u>326.98</u> 38.64	<u>12.02</u> 0.44		8	1	7	<u>4.26</u> 0.04	<u>0.105648</u> 0.000992
	Объем: 1.83+0.65									
	<i>Начисления: НЗ= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2</i>									
	<i>Накладные расходы</i>	90%				1				
	<i>Сметная прибыль</i>	60%				1				
	<i>Всего с НР и СП</i>					10				
138.	ФЕР 09-03-030-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Монтаж металлических табличек и ордена ранее демонтированных, т	0.0096	<u>911.30</u> 329.56	<u>581.74</u> 59.50		9	3		<u>6</u> 1	<u>35.9</u> 4.42
	Объем: 9.6/1000									
	<i>Поправки: М: *0</i>									
	<i>Накладные расходы</i>	90%				4				
	<i>Сметная прибыль</i>	72%				3				
	<i>Всего с НР и СП</i>					15				
139.	ФССЦ 01.7.15.02-0065 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм, т	0.012	<u>15 441.79</u>			185		185		
	Объем: (9*4*0.297+4*0.297)/1000									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					24 467	4 254	20 141	71 14	402.43322 1.04065
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					24 397	4 229	20 141	26 9	399.6761 0.701194
	МАТЕРИАЛОВ -					19 179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 119; %=105 - по стр. 120, 122, 123, 127, 130; %=74 - по стр. 128; %=90 - по стр. 129, 136, 137; %=100 - по стр. 135)				4 409					
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 119, 128; %=47 - по стр. 120, 122, 123, 127, 130; %=60 - по стр. 129, 135-137)				2 006					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				30 812					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				70	25		45		2.75712
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 118, 138)				27			5		0.339456
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 118, 138)				22					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				119					
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				30 931					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 436					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 028					
	Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ	8.41			260 130					
	Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ.	1			260 130					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С ОБОРУДОВАНИЕМ				260 130					

Раздел 4. Постамент

140.	ФЕР 46-02-009-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.098	<u>178.00</u> 178.00		17	17			<u>22.82</u>	<u>2.23636</u>
	<i>Накладные расходы</i>	110%			19					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			10					
	<i>Всего с НР и СП</i>				46					

< 19-2020 * 1 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	ФЕР 15-02-036-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2	0.098	<u>5 877.23</u> 1 055.70	<u>53.24</u> 18.96	576	103	467	<u>5</u> 2	<u>115</u> 1.44	<u>11.27</u> 0.14112
	<i>Накладные расходы</i>	105%			110					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			49					
	<i>Всего с НР и СП</i>				736					
142.	ФЕР 15-04-043-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 100 м2	0.098	<u>101.51</u> 100.20	<u>1.31</u> 0.23	10	10			<u>10.66</u> 0.02	<u>1.04468</u> 0.00196
	<i>Накладные расходы</i>	105%			11					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			5					
	<i>Всего с НР и СП</i>				25					
143.	ФССЦ 14.2.06.03-0520 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Жидкость: гидрофобизирующая Типром У, л	2.205	<u>72.90</u>		161		161			
	Объем: (0.098)*22.5									
144.	ФЕР 15-01-001-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6, 100 м2	0.098	<u>26 847.06</u> 23 543.78	<u>167.78</u> 55.18	2 631	2 307	307	<u>16</u> 5	<u>2182</u> 4.24	<u>213.836</u> 0.41552
	<i>Накладные расходы</i>	105%			2 428					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			1 087					
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 145					
145.	ФССЦ 04.3.01.09-0023 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3, м3	-0.343	<u>497.00</u>		-170		-170			
	Объем: (0.098)*(-3.5)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	ФССЦ 14.1.06.02-0010 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки", т	0.039	<u>6 378.02</u>		249		249			
	Объем: 9.8*4/1000									
147.	ФССЦ 13.2.01.01-0032 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, полированные, толщина 20 мм, м2	9.8	<u>1 092.31</u>		10 705		10 705			
	Объем: (0.098)*100.0									
148.	ФЕР 15-01-005-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным до толщины 20 мм, 100 м2	-0.098	<u>598.50</u> 537.12	<u>61.38</u> 17.88	-59	-53		-6 -2	<u>49.78</u> 1.4	<u>-4.87844</u> -0.1372
	<i>Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2</i>									
	<i>Накладные расходы</i>	105%			-58					
	<i>Сметная прибыль</i>	47%			-26					
	<i>Всего с НР и СП</i>				-143					

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					14 120	2 384	11 719	15		223.5086
								5		0.4214
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					14 120	2 384	11 719	15		223.5086
								5		0.4214
. МАТЕРИАЛОВ -					11 115					
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 140; %=105 - по стр. 141, 142, 144, 148)					2 509					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 140; %=47 - по стр. 141, 142, 144, 148)					1 125					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 754					
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					17 754					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 509					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 125					
	Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ	8.41			149 311					
	Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ.	1			149 311					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С ОБОРУДОВАНИЕМ				149 311					

Раздел 5. Реставрация скульптуры

149.	ФЕР 08-07-001-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2	0.24	<u>723.66</u> 375.84	<u>4.60</u> 0.81	174	90	82	<u>1</u>	<u>43.5</u> 0.07	<u>10.44</u> 0.0168
	<i>Накладные расходы</i>	122%			110					
	<i>Сметная прибыль</i>	68%			61					
	<i>Всего с НР и СП</i>				345					
150.	С КП. ООО "РОСТ" Реставрация (восстановление) скульптуры (с учетом материалов) (=250000*1/1,2/8,41), шт.	1	<u>24 772.10</u>		24 772		24 772			
	<i>Поправки: М: *1/1.2/8.41</i>									

	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				24 946	90	24 854	<u>1</u>		<u>10.44</u> 0.0168
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				24 946	90	24 854	<u>1</u>		<u>10.44</u> 0.0168
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 149)				110					
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 149)				61					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				25 117					
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				25 117					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				110					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ	8.41			211 234					
	Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ.	1			211 234					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С ОБОРУДОВАНИЕМ				211 234					
Раздел 6. Вечный огонь										
151.	ФЕР 09-03-030-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Демонтаж металлической звезды вечного огня МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0 при демонтаже (разборке) металлических конструкций, т	0.01	<u>637.91</u> 230.69	<u>407.22</u> 41.65	6	2		4	<u>25.13</u> 3.094	<u>0.2513</u> 0.03094
	Объем: 10/1000									
	<i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0</i>									
	<i>Накладные расходы</i>	90%			2					
	<i>Сметная прибыль</i>	72%			1					
	<i>Всего с НР и СП</i>				9					
152.	ФЕР 09-04-006-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Демонтаж облицовки металлического листа с полимерным покрытием основания вечного огня МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0 при демонтаже (разборке) металлических конструкций, 100 м2	0.0286	<u>2 270.22</u> 596.81	<u>1 673.41</u> 160.34	65	17		48 5	<u>65.8</u> 11.83	<u>1.88188</u> 0.338338
	<i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0</i>									
	<i>Накладные расходы</i>	90%			20					
	<i>Сметная прибыль</i>	72%			16					
	<i>Всего с НР и СП</i>				101					
153.	ФЕР 09-04-006-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Монтаж облицовки металлического листа с полимерным покрытием основания вечного огня, 100 м2	0.0286	<u>3 544.01</u> 852.58	<u>2 390.59</u> 229.05	101	24	9	68 7	<u>94</u> 16.9	<u>2.6884</u> 0.48334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Накладные расходы</i>	90%			28					
	<i>Сметная прибыль</i>	72%			22					
	<i>Всего с НР и СП</i>				151					
154.	ФССЦ 08.3.05.01-0033 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 1,0 мм, м2	3.15	<u>99.00</u>		312		312			
	Объем: 2.86*1.1									
155.	ФССЦ 01.7.15.14-0072 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм, 100 шт	0.2	<u>41.30</u>		8		8			
156.	ФЕР 09-03-030-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) прим. Монтаж металлической звезды вечного огня, т	0.01	<u>999.79</u> 329.56	<u>581.74</u> 59.50	10	3	1	<u>6</u> 1	<u>35.9</u> 4.42	<u>0.359</u> 0.0442
	Объем: 10/1000									
	<i>Накладные расходы</i>	90%			4					
	<i>Сметная прибыль</i>	72%			3					
	<i>Всего с НР и СП</i>				16					

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					502	46	330	<u>126</u> 13		<u>5.18058</u> 0.896818
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					320		320			
. МАТЕРИАЛОВ -					320					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					320					
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					182	46	10	<u>126</u> 13		<u>5.18058</u> 0.896818
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 151-153, 156)					53					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 151-153, 156)					42					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					277					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				597					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				53					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				42					
	Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ	8.41			5 021					
	Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ.	1			5 021					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С ОБОРУДОВАНИЕМ				5 021					
Раздел 7. Благоустройство										
157.	ФЕР 27-03-008-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных, 100 м3	0.021	<u>1 766.29</u> 447.88	<u>1 318.41</u> 167.81	37	9		<u>28</u> 4	<u>57.42</u> 12.43	<u>1.20582</u> 0.26103
	Объем: 13.67*0.15									
	<i>Накладные расходы</i>	142%			18					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			11					
	<i>Всего с НР и СП</i>				66					
158.	ФЕР 27-04-001-04 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3	0.015	<u>5 459.07</u> 173.23	<u>5 268.76</u> 267.67	82	3		<u>79</u> 4	<u>21.6</u> 20.6	<u>0.324</u> 0.309
	<i>Накладные расходы</i>	142%			10					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			6					
	<i>Всего с НР и СП</i>				98					
159.	С Прайс-лист (Бетон-Сибирь) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм (5-20), м3	1.8	<u>150.09</u>		270		270			
	Объем: 1.5*1.2									
	<i>Поправки: М: +1100*1,35/1.2/8.41*1.02</i>									

	Сметная прибыль	81%			2					
	Всего с НР и СП				27					
161.	ФССЦ 02.3.01.02-0033 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный обогащенный для строительных работ средний, м3	0.748	<u>70.60</u>		53			53		
	Объем: 0.68*1.1									
162.	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.7 а Кмр=0,8 к расходу бетона Устройствобортовых камней сечением 100*200 мм: при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.6 Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: раствор цементный, 100 м	0.0775	<u>825.11</u> 590.51	<u>73.02</u> 8.70	64	46	13	<u>6</u> 1	<u>69.8</u> 0.65	<u>5.4095</u> 0.050375
	Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.1.02.05-0006:[М-(3497.28=592.76*5.9)]; ФССЦ 04.3.01.09-0014:[М-(31.19=519.80*0.06)]									
	Накладные расходы	142%			67					
	Сметная прибыль	81%			38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Всего с НР и СП</i>				169					
163.	ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор готовый кладочный, цементный, М100, м3	0.0015	<u>519.80</u>		1		1			
	Объем: (0.0775)*(0.06*0.33)									
164.	ФССЦ 04.1.02.05-0006 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), м3	0.39	<u>592.76</u>		231		231			
	Объем: (0.0775)*(5.9*0.86)									
165.	ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3, шт	8	<u>22.36</u>		179		179			
166.	ФЕР 27-07-003-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором, 100 м2	0.1376	<u>813.05</u> 374.19	<u>414.56</u> 11.05	112	51	3	<u>57</u> 2	<u>45.8</u> 0.89	<u>6.30208</u> 0.122464
	<i>Накладные расходы</i>	142%			75					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			43					
	<i>Всего с НР и СП</i>				230					
167.	ФССЦ 05.2.04.04-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм, м2	13.76	<u>95.77</u>		1 318		1 318			
	Объем: (0.1376)*100.0									
	<i>Площадка у входа в аллею</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	ФЕРр 68-20-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2	3.9	<u>142.34</u> 142.34		555	555			<u>18.68</u>	<u>72.852</u>
	<i>Накладные расходы</i>	104%			577					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			333					
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 465					
169.	ФЕРр 68-12-2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3	0.78	<u>379.68</u> 92.08	<u>287.60</u> 37.57	296	72		<u>224</u> 29	<u>11.7</u> 2.96	<u>9.126</u> 2.3088
	Объем: 390*0.2									
	<i>Накладные расходы</i>	104%			105					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			61					
	<i>Всего с НР и СП</i>				462					
170.	ФЕР 27-04-001-04 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3	0.8775	<u>5 459.07</u> 173.23	<u>5 268.76</u> 267.67	4 790	152	15	<u>4 623</u> 235	<u>21.6</u> 20.6	<u>18.954</u> 18.0765
	Объем: 390*0.225									
	<i>Накладные расходы</i>	142%			550					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			313					
	<i>Всего с НР и СП</i>				5 653					
171.	С Прайс-лист (Бетон-Сибирь) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм (5-20), м3	105.3	<u>150.09</u>		15 804		15 804			
	Объем: 87.75*1.2									
	<i>Поправки: М: +1100*1,35/1.2/8.41*1.02</i>									
172.	ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3	0.195	<u>3 390.48</u> 115.49	<u>3 262.79</u> 171.22	661	23	2	<u>636</u> 33	<u>14.4</u> 13.88	<u>2.808</u> 2.7066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем: 390*0.05									
	<i>Накладные расходы</i>	142%			80					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			45					
	<i>Всего с НР и СП</i>				786					
173.	ФССЦ 02.3.01.02-0016 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, м3	21.45	<u>55.26</u>		1 185		1 185			
	Объем: 19.5*1.1									
174.	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: раствор цементный, 100 м	1.16	<u>825.11</u> 590.51	<u>73.02</u> 8.70	957	685	187	<u>85</u> 10	<u>69.8</u> 0.65	<u>80.968</u> 0.754
	<i>Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.1.02.05-0006:[М-(3497.28=592.76*5.9)]; ФССЦ 04.3.01.09-0014:[М-(31.19=519.80*0.06)]</i>									
	<i>Накладные расходы</i>	142%			987					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			563					
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 507					
175.	ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор готовый кладочный, цементный, М100, м3	0.023	<u>519.80</u>		12		12			
	Объем: (1.16)*(0.06*0.33)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	ФССЦ 04.1.02.05-0006 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), м3	5.8858	<u>592.76</u>		3 489		3 489			
	Объем: (1.16)*(5.9*0.86)									
177.	ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3, шт	116	<u>22.36</u>		2 594		2 594			
178.	ФЕР 27-07-003-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором, 100 м2	3.9	<u>813.05</u> 374.19	<u>414.56</u> 11.05	3 171	1 459	95	<u>1 617</u> 43	<u>45.8</u> 0.89	<u>178.62</u> 3.471
	<i>Накладные расходы</i>	142%			2 133					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			1 217					
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 520					
179.	С Прайс. Плитка тротуарная Калифорния 300*300 мм серая (=46*1,02/1,2/8,41), шт.	4673	<u>4.85</u>		22 670		22 670			
	<i>Поправки: М: *1.02/1.2/8.41</i>									
Тротуары и площадка										
180.	ФЕРр 68-20-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2	3.55	<u>142.34</u> 142.34		505	505			<u>18.68</u>	<u>66.314</u>
	<i>Накладные расходы</i>	104%			525					
	<i>Сметная прибыль</i>	60%			303					
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 333					
181.	ФЕРр 68-12-2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3	0.71	<u>379.68</u> 92.08	<u>287.60</u> 37.57	270	65		<u>204</u> 27	<u>11.7</u> 2.96	<u>8.307</u> 2.1016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем: 355*0.2									
	<i>Накладные расходы</i>	104%				96				
	<i>Сметная прибыль</i>	60%				55				
	<i>Всего с НР и СП</i>					421				
182.	ФЕР 27-04-001-04 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3	0.5325	<u>5 459.07</u> 173.23	<u>5 268.76</u> 267.67	2 907	92	9	<u>2 806</u> 143	<u>21.6</u> 20.6	<u>11.502</u> 10.9695
	Объем: 355*0.15									
	<i>Накладные расходы</i>	142%				334				
	<i>Сметная прибыль</i>	81%				190				
	<i>Всего с НР и СП</i>					3 431				
183.	С Прайс-лист (Бетон-Сибирь) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм (5-20), м3	63.9	<u>150.09</u>		9 591		9 591			
	Объем: 53.25*1.2									
	<i>Поправки: М: +1100*1,35/1.2/8.41*1.02</i>									
184.	ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3	0.1775	<u>3 390.48</u> 115.49	<u>3 262.79</u> 171.22	602	20	2	<u>579</u> 30	<u>14.4</u> 13.88	<u>2.556</u> 2.4637
	Объем: 355*0.05									
	<i>Накладные расходы</i>	142%				71				
	<i>Сметная прибыль</i>	81%				41				
	<i>Всего с НР и СП</i>					714				
185.	ФССЦ 02.3.01.02-0016 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, м3	19.37	<u>55.26</u>		1 070		1 070			

< 19-2020 * 1 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.6 Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: раствор цементный, 100 м	1.05	<u>825.11</u> 590.51	<u>73.02</u> 8.70	866	620	170	<u>77</u> 9	<u>69.8</u> 0.65	<u>73.29</u> 0.6825
<i>Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.1.02.05-0006:[М-(3497.28=592.76*5.9)]; ФССЦ 04.3.01.09-0014:[М-(31.19=519.80*0.06)]</i>										
	<i>Накладные расходы</i>	142%			893					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			509					
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 269					
187.	ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор готовый кладочный, цементный, М100, м3 Объем: (1.05)*(0.06*0.33)	0.0208	<u>519.80</u>		11		11			
188.	ФССЦ 04.1.02.05-0006 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), м3 Объем: (1.05)*(5.9*0.86)	5.3277	<u>592.76</u>		3 158		3 158			
189.	ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3, шт Объем: (1.05)*100	105	<u>22.36</u>		2 348		2 348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	ФЕР 27-07-003-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором, 100 м2	3.55	<u>813.05</u> 374.19	<u>414.56</u> 11.05	2 886	1 328	86	<u>1 472</u> 39	<u>45.8</u> 0.89	<u>162.59</u> 3.1595
	<i>Накладные расходы</i>	142%			1 941					
	<i>Сметная прибыль</i>	81%			1 107					
	<i>Всего с НР и СП</i>				5 934					
191.	ФССЦ 05.2.02.21-0026 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	355	<u>88.91</u>		31 563		31 563			
	Объем: (3.55)*(300/3.0)									

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				114 331	5 686	96 129	<u>12 515</u> 610		<u>701.22632</u> 47.530953
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				114 331	5 686	96 129	<u>12 515</u> 610		<u>701.22632</u> 47.530953
	МАТЕРИАЛОВ -				47 212					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 157, 158, 160, 162, 166, 170, 172, 174, 178, 182, 184, 186, 190; %=104 - по стр. 168, 169, 180, 181)				8 464					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 157, 158, 160, 162, 166, 170, 172, 174, 178, 182, 184, 186, 190; %=60 - по стр. 168, 169, 180, 181)				4 837					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				127 632					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7				127 632					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 464					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 837					
	Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ	8.41			1 073 385					
	Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ.	1			1 073 385					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 С ОБОРУДОВАНИЕМ				1 073 385					

<p>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (=%110 - по стр. 1, 35, 84, 140; =%105 - по стр. 2, 4, 5, 8, 13, 18, 24, 28, 33, 36, 38, 39, 42, 47, 52, 58, 62, 67, 71, 73, 79, 85, 87, 88, 91, 96, 101, 112, 120, 122, 123, 127, 130, 141, 142, 144, 148; %=80 - по стр. 7, 23, 41, 57, 70, 90, 106, 119; %=74 - по стр. 10, 11, 26, 44, 45, 60, 77, 93, 94, 128; %=90 - по стр. 12, 27, 46, 61, 78, 95, 129, 136, 137; %=120 - по стр. 20, 54, 103; %=123 - по стр. 107, 110, 114; %=100 - по стр. 135; %=122 - по стр. 149; %=142 - по стр. 157, 158, 160, 162, 166, 170, 172, 174, 178, 182, 184, 186, 190; %=104 - по стр. 168, 169, 180, 181)</p>				32 446				
<p>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (=%60 - по стр. 1, 12, 27, 35, 46, 61, 78, 84, 95, 129, 135-137, 140, 168, 169, 180, 181; %=47 - по стр. 2, 4, 5, 8, 13, 18, 24, 28, 33, 36, 38, 39, 42, 47, 52, 58, 62, 67, 71, 73, 79, 85, 87, 88, 91, 96, 101, 112, 120, 122, 123, 127, 130, 141, 142, 144, 148; %=50 - по стр. 7, 10, 11, 23, 26, 41, 44, 45, 57, 60, 70, 77, 90, 93, 94, 106, 119, 128; %=55 - по стр. 20, 54, 103; %=64 - по стр. 107, 110, 114; %=68 - по стр. 149; %=81 - по стр. 157, 158, 160, 162, 166, 170, 172, 174, 178, 182, 184, 186, 190)</p>				17 914				
<p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p>				282 291				
<p>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p>				432	132	20	<u>280</u> 30	<u>14.651</u> 2.062814

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				282 986					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				32 592					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				18 031					
Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ	8.41			2 379 912					
Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ.	1			2 379 912					
ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 379 912					
<i>В том числе</i>									
<i>Материалы</i>				<i>1 570 888</i>					
<i>Машины и механизмы</i>				<i>110 196</i>					
Возмещение НДС на материалы				314 178					
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2 694 090					

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)