

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 1.04, Н16= 1.04, Н47= 1.15													
1.	ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2	2.8	177.05	<u>177.05</u>		496	<u>496</u>		<u>22.32</u> 5.65	<u>7.89</u> 22.32	11 065	<u>11 065</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		99%			491				84%	9 295		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			298				48%	5 311		
2.	ТЕРр 62-41-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	9.611	161.38	<u>161.38</u>		1 551	<u>1 551</u>		<u>22.32</u> 5.65	<u>7.89</u> 22.32	34 618	<u>34 618</u>	

< 7-2018 * 1 * 02-01-01 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы		80%			1 241				68%	23 540		
	Сметная прибыль		50%			776				40%	13 847		
3.	ТЕРр 61-10-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.08	2 700.70	<u>1 756.98</u> 942.28	<u>1.45</u>	2 917	<u>1 898</u> 1 018	2	<u>22.32</u> 6.207	<u>3.883</u> 1	48 676	<u>42 353</u> 6 317	6
	Накладные расходы		79%			1 499				67%	28 377		
	Сметная прибыль		50%			949				40%	16 941		
4.	ТЕРр 61-10-3 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.53	2 582.40	<u>1 638.68</u> 942.28	<u>1.45</u>	1 369	<u>868</u> 499	1	<u>22.32</u> 6.207	<u>3.883</u> 1	22 488	<u>19 385</u> 3 100	3
	Накладные расходы		79%			686				67%	12 988		
	Сметная прибыль		50%			434				40%	7 754		
5.	ТЕРр 61-13-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.19	4 760.27	<u>2 874.89</u> 1 882.61	<u>2.77</u>	5 665	<u>3 421</u> 2 240	3	<u>22.32</u> 6.209	<u>3.892</u> 1	90 282	<u>76 359</u> 13 910	13
	Накладные расходы		79%			2 703				67%	51 161		
	Сметная прибыль		50%			1 711				40%	30 544		
6.	ТЕРр 61-17-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.12	3 262.10	<u>2 318.43</u> 942.28	<u>1.39</u>	391	<u>278</u> 113		<u>22.32</u> 6.207	<u>3.878</u> 1	6 912	<u>6 210</u> 702	1
	Накладные расходы		79%			220				67%	4 161		
	Сметная прибыль		50%			139				40%	2 484		

ПРОВЕРЕНО
КАУ «АЛТАЙРЦС»

< 7-2018 * 1 * 02-01-01 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	ТЕРр 61-20-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.19	4 875.41	<u>2 990.03</u> 1 882.61	<u>2.77</u>	926	<u>568</u> 358	<u>1</u>	<u>22.32</u> 6.209	<u>3.892</u> 1	14 903	<u>12 680</u> 2 221	<u>2</u>
	Накладные расходы		79%			449				67%	8 496		
	Сметная прибыль		50%			284				40%	5 072		
8.	ТЕРр 61-22-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.257	7 565.54	<u>5 080.92</u> 2 480.99	<u>3.63</u>	1 944	<u>1 306</u> 638	<u>1</u>	<u>22.32</u> 6.21	<u>3.89</u> 1	33 109	<u>29 145</u> 3 960	<u>4</u>
	Накладные расходы		79%			1 032				67%	19 527		
	Сметная прибыль		50%			653				40%	11 658		
9.	ТЕРр 61-22-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (ремонт штукатурки парапетов), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	1.28	7 565.54	<u>5 080.92</u> 2 480.99	<u>3.63</u>	9 684	<u>6 504</u> 3 176	<u>5</u>	<u>22.32</u> 6.21	<u>3.89</u> 1	164 899	<u>145 160</u> 19 721	<u>18</u>
	Накладные расходы		79%			5 138				67%	97 257		
	Сметная прибыль		50%			3 252				40%	58 064		
10.	ТЕРр 61-10-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (поверхностей стен балконов), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	2 700.70	<u>1 756.98</u> 942.28	<u>1.45</u>	216	<u>141</u> 75		<u>22.32</u> 6.207	<u>3.883</u> 1	3 606	<u>3 137</u> 468	
	Накладные расходы		79%			111				67%	2 102		
	Сметная прибыль		50%			71				40%	1 255		

ПРОВЕРЕНО
КАС "АЛТАИРЦС"

< 7-2018 * 1 * 02-01-01 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (балконные плиты), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.09	5 228.07	<u>1 187.95</u> 3 997.22	<u>42.90</u> 18.04	471	<u>107</u> 360	<u>4</u> 2	<u>22.32</u> 8.307	<u>11.569</u> 22.328	5 419	<u>2 386</u> 2 988	<u>45</u> 36
	Накладные расходы		95%			104				80%	1 938		
	Сметная прибыль		47%			51				37%	896		
12.	ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.55	817.01	<u>282.30</u> 509.31	<u>25.40</u> 5.52	449	<u>155</u> 280	<u>14</u> 3	<u>22.32</u> 9.027	<u>9.573</u> 22.339	6 128	<u>3 465</u> 2 529	<u>134</u> 68
	Накладные расходы		86%			136				73%	2 579		
	Сметная прибыль		70%			111				56%	1 978		
13.	ТЕРр 62-25-4 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	14.218	331.39	<u>43.47</u> 255.39	<u>32.53</u>	4 712	<u>618</u> 3 631	<u>463</u>	<u>22.32</u> 7.343	<u>4.098</u> 1	42 355	<u>13 796</u> 26 664	<u>1 895</u>
	Накладные расходы		80%			494				68%	9 381		
	Сметная прибыль		50%			309				40%	5 518		
14.	ТЕРр 62-25-10 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	14.218	1 256.24	<u>234.14</u> 1 020.11	<u>2.00</u>	17 861	<u>3 329</u> 14 504	<u>28</u>	<u>22.32</u> 2.925	<u>9.995</u> 1	117 010	<u>74 302</u> 42 424	<u>284</u>
	Накладные расходы		80%			2 663				68%	50 525		
	Сметная прибыль		50%			1 665				40%	29 721		
15.	ТЕРр 62-26-10 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	14.218	981.23	<u>144.92</u> 716.51	<u>119.80</u>	13 951	<u>2 061</u> 10 187	<u>1 703</u>	<u>22.32</u> 7.525	<u>4.419</u> 1	130 177	<u>45 991</u> 76 659	<u>7 527</u>
	Накладные расходы		80%			1 649				68%	31 274		
	Сметная прибыль		50%			1 031				40%	18 396		
16.	ТССЦ 101-0485 (Приказ № 546/пр от 28.02.2017) Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б, Г	-0.764 9284	12 790.77	12 790.77		-9 784	-9 784		7.686		-75 200	-75 200	

ПРОВЕРЕНО
КАУ «АЛТАЙРИС»

< 7-2018 * 1 * 02-01-01 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	ТССЦ 101-2617 (Приказ № 546/пр от 28.02.2017) Краска фасадная Saratix Muresko-plus, дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном (Sapogol, Германия), кг	764.92 84	101.56	101.56		77 683	77 683		2.837		220 388	220 388	
18.	ТЕРр 58-15-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	1.02	526.45	518.86 7.59		537	529 8		22.32 12.47	1 1	11 909	11 812 97	
	Накладные расходы		83%			439				71%	8 387		
	Сметная прибыль		65%			344				52%	6 142		
19.	ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14.218	1 096.33	373.68 716.38	6.27	15 588	5 313 10 186	89	22.32 5.881	10.716 1	179 443	118 587 59 901	955
	Накладные расходы		110%			5 844				93%	110 286		
	Сметная прибыль		68%			3 613				54%	64 037		
	Отмостка												
20.	ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для отмостки), 100 м3 грунта	0.081	1 194.79	1 194.79		97	97		22.32 5.65	7.89 22.32	2 160	2 160	
	Накладные расходы		72%			70				61%	1 318		
	Сметная прибыль		38%			37				31%	670		
21.	ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство подстилающих слоев: щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.06	206.36	32.90 140.44	33.02 5.27	838	134 570	134 21	22.32 11.558	8.304 22.282	10 684	2 981 6 590	1 113 477
	Накладные расходы		111%			172				94%	3 251		
	Сметная прибыль		64%			99				51%	1 764		
22.	ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство подстилающих слоев: бетонных (отмостка из бетона М100), 1 м3 подстилающего слоя	4.06	714.63	30.52 683.88	0.22	2 901	124 2 777	1	22.32 4.914	5 1	16 415	2 766 13 644	4
	Накладные расходы		111%			138				94%	2 600		
	Сметная прибыль		64%			79				51%	1 411		

ПРОВЕРЕНО
КАУ «АЛТАНРИЦС»

< 7-2018 * 1 * 02-01-01 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	ТССЦ 401-0005 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3	-4.141 2	661.35	661.35		-2 739	-2 739		4.892		-13 398	-13 398	
24.	ТССЦ 401-0003 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3	4.1412	636.30	636.30		2 635	2 635		4.784		12 606	12 606	
25.	ТЕР 11-01-015-08 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	0.406	149.40	<u>102.21</u> 40.50	<u>6.68</u> 1.09	61	<u>41</u> 16	<u>3</u>	<u>22.32</u> 7.628	<u>7.559</u> 22.238	1 072	<u>926</u> 125	<u>21</u> 10
	Накладные расходы		111%			46				94%	880		
	Сметная прибыль		64%			26				51%	477		
26.	ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.54	13 865.76	<u>956.84</u> 12 883.98	<u>24.94</u> 2.57	7 488	<u>517</u> 6 957	<u>13</u> 1	<u>22.32</u> 3.4	<u>7.692</u> 22.336	35 291	<u>11 533</u> 23 655	<u>104</u> 31
	Накладные расходы		108%			559				92%	10 639		
	Сметная прибыль		55%			285				44%	5 088		
27.	ТССЦпг 03-21-01-006 (Приказ № 557/пр от 28.02.2017) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 6 км, 1 т груза	41.81	7.71		<u>7.71</u>	322		<u>322</u>		<u>10.051</u>	3 240		<u>3 240</u>
28.	ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 557/пр от 28.02.2017) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	41.81	40.28		<u>40.28</u>	1 684		<u>1 684</u>		<u>12.875</u>	21 683		<u>21 683</u>

. ИТОГО ПО СМЕТЕ						159 914	<u>30 056</u> 125 388	<u>4 471</u> 27		1 157 940	<u>670 817</u> 450 071	<u>37 052</u> 622
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						157 908	<u>30 056</u> 125 388	<u>2 465</u> 27		1 133 017	<u>670 817</u> 450 071	<u>12 129</u> 622
. МАТЕРИАЛОВ -						80 318				232 994		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2, 13-15; %=67 - по стр. 3-10; %=80 - по стр. 11; %=73 - по стр. 12; %=71 - по стр. 18; %=93 - по стр. 19; %=61 - по стр. 20; %=94 - по стр. 21, 22, 25; %=92 - по стр. 26)						25 883				489 959		

ПРОВЕРЕНО
КАУ «АЛТАИРЦС»

< 7-2018 * 1 * 02-01-01 >


ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2-10, 13-15; %=37 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12; %=52 - по стр. 18; %=54 - по стр. 19; %=31 - по стр. 20; %=51 - по стр. 21, 22, 25; %=44 - по стр. 26)					16 214					289 029		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					200 005					1 912 005		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 006		2 006			24 923		24 923
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 006					24 923		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					202 011					1 936 928		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					25 883					489 959		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					16 214					289 029		
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ					202 011					1 936 928		
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ					202 011					1 936 928		
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ					202 011					1 936 928		
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ					202 011					1 936 928		
	ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ					202 011					1 936 928		
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ					202 011					1 936 928		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					202 011					1 936 928		
	НДС										348 647		
	ИТОГО С НДС										2 285 575		

Составил: инженер сметчик

(должность, подпись, Ф.И.О)

С.Е.Марков