

УТВЕРЖДЕНО

Главный инженер

_____ П.А. Маклаков

«__» _____ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по шнековому бурению скважин глубиной до 10 метров для крепления котлованов стальными трубами.

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТ

2700 п.м. с 4 апреля 2022 г. – 28 октября 2022 г. (возможно досрочное выполнение работ).

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1.	Объект строительства	Строительные площадки АО «РУСАЛ»
2.	Глубина бурения	10 п.м.
3.	Группа грунта	2-3 группа по бурению
4.	Диаметр скважины	250 мм
5.	Диаметр шпунта крепления котлована	219 мм

3. ПЕРСОНАЛ

Требования к персоналу Участника (включая, но не ограничиваясь). Участник должен предоставить необходимое количество персонала для бесперебойной круглосуточной работы оборудования. Численность персонала будет определяться производственными потребностями, на усмотрение Участника.

Участник берет на себя ответственность за риски, связанные с проведением работ по бурению. Весь персонал Участника, работающий на буровой площадке, должен быть обучен и аттестован на знание ПБ, промышленной безопасности охраны труда. Участник самостоятельно обеспечивает и несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками мер ПБ, промышленной безопасности и охраны труда на объекте заказчика.

Участник самостоятельно и за свой счет обеспечивает своих работников социально-бытовыми услугами на период выполнения работ по данному договору.

Для выполнения работ, указанных в техническом задании, Участник производит смену персонала и оборудования, использует собственный персонал, оборудование, транспорт, ГСМ.

4. ОБОРУДОВАНИЕ

Участник должен иметь в наличии оборудование для производства работ и подтвердить его наличие справкой ОС-6, либо копией договора аренды, а также предоставить паспорта оборудования, указать место дислокации оборудования и предоставить доступ для его освидетельствования.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

В процессе проведения закупки Участник должен предоставить информацию о наличии возможности выполнения работ в полном объеме.

Для выполнения работ, указанных в описании данного Технического Задания, Участник использует собственный Персонал, Оборудование и Материалы, использования которых включается в стоимость услуг.

В случае необходимости применения строительных лесов при выполнении работ применять инвентарные оцинкованные строительные леса.

Участник несет ответственность за качество оборудования и материалов, а также за работоспособность оборудования, используемого для выполнения работ по поручению Компании.

Участник несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы работ, предварительно согласованной с Подрядчиком.

В случае некачественного выполнения работ, к Участнику применяются штрафные санкции вплоть до компенсации стоимости исправительных работ.

Участник выполняет работы в соответствии с документально оформленным заданием Подрядчика.

При этом предполагается, что Участник предоставит необходимый персонал, оборудование для выполнения этого задания.

После выполнения бурения силами Участника каждой скважины производится погружение стальной трубы силами Заказчика в подготовленную скважину. По итогу выполнения работ Участником заполняется журнал буровых работ с получением записи ответственного представителя за производство работ от Заказчика, подтверждающего объем выполненных работ.

Участник сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта.

Участник обеспечивает наличие дополнительных осветительных приборов в тёмное время суток.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет поставщика.

Авансирование в размере 50 %, перевод в течении 5 рабочих дней. Полный расчет за выполненную работу осуществляется по факту выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения и подписания заказчиком акта выполненных работ.