ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу подстольев,

расположенных с 1 по 4 этаж

объекта МСК-6

по адресу: г. Москва, Олсуфьевский пер., 8, стр. 6

Действует с 15 мая 2023г.

Спецификация работ


№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Подстолья на столы рабочие 1200х700	комп.	62	Труба 60х30х2, Уголок 30х30х2 Все сварные швы зачистить Окраска черная матовая порошковая Монтаж к существующим столешницам


Приложение. Чертеж подстольев

Операционный директор
ООО «СОК Инжиниринг» Вельдяскин А.Н

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель площадки SOK Хемлина Т.А.





Регулировочный винт М8

