

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Цена за ед. изм., руб			Стоимость,руб.			Примечание
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		
					Работа	Материалы		Работа	Материалы	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
Раздел 1. Студия (тип 1) (256 номеров)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
1.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	3 068,42	-			-	-	-	
1.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	6 136,83	-			-	-	-	
1.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	6 136,83	-			-	-	-	
1.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	2 147,89	-			-	-	-	
1.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	2 148,00	-			-	-	-	
1.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	2 455,00	-			-	-	-	
1.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	3 068,42	-			-	-	-	
1.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	4 910,00	-			-	-	-	
1.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	4 296,00	-			-	-	-	
1.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	18 411,00	-			-	-	-	
1.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	42 958,00	-			-	-	-	
1.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	3 375,26	-			-	-	-	
1.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	2 301,31	-			-	-	-	
1.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	306,84	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
1.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	1 646,08	-			-	-	-	
1.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	1 646,08	-			-	-	-	
1.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	4 773,63	-			-	-	-	
1.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	2 749,44	-			-	-	-	
1.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	330,00	-			-	-	-	
1.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	2 799,00	-			-	-	-	
1.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	1 153,00	-			-	-	-	
1.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	2 305,00	-			-	-	-	
1.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	37 860,00	-			-	-	-	
1.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	1 153,00	-			-	-	-	
1.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	5 499,00	-			-	-	-	
1.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	1 975,30	-			-	-	-	
1.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	658,43	-			-	-	-	
1.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	164,61	-			-	-	-	
1.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	2 749,44	-			-	-	-	
1.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	2 749,44	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
1.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	10 798,08	-			-	-	-	
1.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	21 596,16	-			-	-	-	
1.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	21 596,16	-			-	-	-	
1.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	7 558,66	-			-	-	-	
1.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	7 559,00	-			-	-	-	
1.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	8 639,00	-			-	-	-	
1.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	10 798,08	-			-	-	-	
1.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	17 277,00	-			-	-	-	
1.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	15 118,00	-			-	-	-	
1.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	64 789,00	-			-	-	-	
1.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	151 173,12	-			-	-	-	

1.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	11 877,89	-			-	-	-	
1.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	8 098,56	-			-	-	-	
1.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1 079,81	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
1.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м	м2	1 021,44	-			-	-	-	
1.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	4 085,76	-			-	-	-	
1.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	715,01	-			-	-	-	
1.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	2 042,88	-			-	-	-	
1.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	1 021,44	-			-	-	-	
1.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	14 301,00	-			-	-	-	
1.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	30 644,00	-			-	-	-	
1.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	1 532,16	-			-	-	-	
1.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	2 247,17	-			-	-	-	
1.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	14 301,00	-			-	-	-	
1.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	1 225,73	-			-	-	-	
1.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	204,29	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
1.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	8 898,56	-			-	-	-	
1.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	8 898,56	-			-	-	-	
1.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	25 805,82	-			-	-	-	
1.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	7 905,28	-			-	-	-	
1.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	1 780,00	-			-	-	-	
1.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	15 128,00	-			-	-	-	
1.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	6 229,00	-			-	-	-	
1.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	12 458,00	-			-	-	-	
1.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	204 667,00	-			-	-	-	
1.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	6 229,00	-			-	-	-	
1.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	17 798,00	-			-	-	-	
1.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	10 678,27	-			-	-	-	
1.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	3 559,42	-			-	-	-	
1.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	889,86	-			-	-	-	
1.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	7 905,28	-			-	-	-	
1.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	7 905,28	-			-	-	-	
1.6	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	5 967,36	-			-	-	-	
1.6.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	2 088,58	-			-	-	-	
1.6.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	134 265,60	-			-	-	-	
1.7	Шпаклевание стен h=3м	м2	7 124,48	-			-	-	-	
1.7.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	854,94	-			-	-	-	
1.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	8 193,15	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 2. Студия (тип 1.1) (22 номера)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
2.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	255,11	-			-	-	-	
2.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	510,22	-			-	-	-	
2.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	510,22	-			-	-	-	
2.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	178,58	-			-	-	-	
2.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	179,00	-			-	-	-	
2.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	205,00	-			-	-	-	
2.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	255,11	-			-	-	-	

2.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	409,00	-			-	-	-	
2.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	358,00	-			-	-	-	
2.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 531,00	-			-	-	-	
2.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	3 572,00	-			-	-	-	
2.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	280,62	-			-	-	-	
2.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	191,33	-			-	-	-	
2.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	25,51	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
2.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	134,86	-			-	-	-	
2.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	134,86	-			-	-	-	
2.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	391,09	-			-	-	-	
2.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	229,46	-			-	-	-	
2.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	
2.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	230,00	-			-	-	-	
2.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	95,00	-			-	-	-	
2.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	189,00	-			-	-	-	
2.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	3 102,00	-			-	-	-	
2.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	95,00	-			-	-	-	
2.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	270,00	-			-	-	-	
2.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	161,83	-			-	-	-	
2.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	53,94	-			-	-	-	
2.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	13,49	-			-	-	-	
2.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	229,46	-			-	-	-	
2.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	229,46	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
2.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	1 214,40	-			-	-	-	
2.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	2 428,80	-			-	-	-	
2.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	2 428,80	-			-	-	-	
2.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	850,08	-			-	-	-	
2.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	851,00	-			-	-	-	
2.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	972,00	-			-	-	-	
2.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	1 214,40	-			-	-	-	
2.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	1 944,00	-			-	-	-	
2.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	1 701,00	-			-	-	-	
2.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	7 287,00	-			-	-	-	
2.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	17 001,60	-			-	-	-	
2.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	1 335,84	-			-	-	-	
2.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	910,80	-			-	-	-	
2.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	121,44	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
2.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м	м2	89,10	-			-	-	-	
2.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	356,40	-			-	-	-	
2.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	62,37	-			-	-	-	
2.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	178,20	-			-	-	-	
2.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	89,10	-			-	-	-	
2.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	1 248,00	-			-	-	-	
2.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	2 673,00	-			-	-	-	
2.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	133,65	-			-	-	-	
2.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	196,02	-			-	-	-	

2.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	1 248,00	-			-	-	-	
2.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	106,92	-			-	-	-	
2.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	17,82	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
2.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	1 050,06	-			-	-	-	
2.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	1 050,06	-			-	-	-	
2.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	3 045,17	-			-	-	-	
2.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	789,36	-			-	-	-	
2.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	211,00	-			-	-	-	
2.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	1 786,00	-			-	-	-	
2.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонцус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	736,00	-			-	-	-	
2.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	1 471,00	-			-	-	-	
2.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	24 152,00	-			-	-	-	
2.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	736,00	-			-	-	-	
2.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	2 101,00	-			-	-	-	
2.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	1 260,07	-			-	-	-	
2.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	420,02	-			-	-	-	
2.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	105,01	-			-	-	-	
2.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	789,36	-			-	-	-	
2.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	789,36	-			-	-	-	
2.6	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	317,46	-			-	-	-	
2.6.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	111,11	-			-	-	-	
2.6.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	7 142,85	-			-	-	-	
2.7	Шпаклевание стен h=3м	м2	515,02	-			-	-	-	
2.7.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	61,80	-			-	-	-	
2.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	592,27	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 3. Студия (тип 1.2) (5 номеров)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
3.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	64,48	-			-	-	-	
3.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	128,96	-			-	-	-	
3.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	128,96	-			-	-	-	
3.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	45,14	-			-	-	-	
3.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	46,00	-			-	-	-	
3.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	52,00	-			-	-	-	
3.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	64,48	-			-	-	-	
3.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	104,00	-			-	-	-	
3.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	91,00	-			-	-	-	
3.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	387,00	-			-	-	-	
3.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	903,00	-			-	-	-	
3.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	70,93	-			-	-	-	
3.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	48,36	-			-	-	-	
3.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	6,45	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
3.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	35,35	-			-	-	-	
3.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	35,35	-			-	-	-	
3.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	102,52	-			-	-	-	
3.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	57,15	-			-	-	-	
3.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	8,00	-			-	-	-	

3.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	61,00	-			-	-	-	
3.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	25,00	-			-	-	-	
3.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	50,00	-			-	-	-	
3.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	814,00	-			-	-	-	
3.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	25,00	-			-	-	-	
3.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	71,00	-			-	-	-	
3.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	42,42	-			-	-	-	
3.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	14,14	-			-	-	-	
3.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,54	-			-	-	-	
3.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	57,15	-			-	-	-	
3.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	57,15	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
3.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	200,85	-			-	-	-	
3.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	401,70	-			-	-	-	
3.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	401,70	-			-	-	-	
3.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	140,60	-			-	-	-	
3.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	141,00	-			-	-	-	
3.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	161,00	-			-	-	-	
3.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	200,85	-			-	-	-	
3.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	322,00	-			-	-	-	
3.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	282,00	-			-	-	-	
3.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 206,00	-			-	-	-	
3.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	2 811,90	-			-	-	-	
3.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	220,94	-			-	-	-	
3.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	150,64	-			-	-	-	
3.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	20,09	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
3.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м	м2	20,25	-			-	-	-	
3.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	81,00	-			-	-	-	
3.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	14,18	-			-	-	-	
3.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	40,50	-			-	-	-	
3.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	20,25	-			-	-	-	
3.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	284,00	-			-	-	-	
3.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	608,00	-			-	-	-	
3.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	30,38	-			-	-	-	
3.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	44,55	-			-	-	-	
3.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	284,00	-			-	-	-	
3.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	24,30	-			-	-	-	
3.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	4,05	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
3.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	201,15	-			-	-	-	
3.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	201,15	-			-	-	-	
3.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	583,34	-			-	-	-	
3.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	153,50	-			-	-	-	
3.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	41,00	-			-	-	-	
3.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	342,00	-			-	-	-	
3.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	141,00	-			-	-	-	
3.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	282,00	-			-	-	-	

3.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	4 627,00	-			-	-	-	
3.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	141,00	-			-	-	-	
3.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	3 560,00	-			-	-	-	
3.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	241,38	-			-	-	-	
3.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	80,46	-			-	-	-	
3.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	20,12	-			-	-	-	
3.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	153,50	-			-	-	-	
3.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	153,50	-			-	-	-	
3.6	Шпаклевание стен h=3м	м2	137,85	-			-	-	-	
3.6.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	16,54	-			-	-	-	
3.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	158,53	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 4. Апартамент тип 1 (8 номеров)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
4.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	42,22	-			-	-	-	
4.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	84,45	-			-	-	-	
4.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	84,45	-			-	-	-	
4.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	29,56	-			-	-	-	
4.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	30,00	-			-	-	-	
4.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	34,00	-			-	-	-	
4.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	42,22	-			-	-	-	
4.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	68,00	-			-	-	-	
4.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	60,00	-			-	-	-	
4.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	254,00	-			-	-	-	
4.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	592,00	-			-	-	-	
4.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	46,45	-			-	-	-	
4.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	31,67	-			-	-	-	
4.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	4,22	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
4.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	52,16	-			-	-	-	
4.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	52,16	-			-	-	-	
4.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	151,26	-			-	-	-	
4.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	118,88	-			-	-	-	
4.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	11,00	-			-	-	-	
4.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	89,00	-			-	-	-	
4.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	37,00	-			-	-	-	
4.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	74,00	-			-	-	-	
4.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 200,00	-			-	-	-	
4.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	37,00	-			-	-	-	
4.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	105,00	-			-	-	-	
4.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	62,59	-			-	-	-	
4.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	20,86	-			-	-	-	
4.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,22	-			-	-	-	
4.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	118,88	-			-	-	-	
4.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	118,88	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
4.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	284,88	-			-	-	-	
4.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	569,76	-			-	-	-	
4.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	569,76	-			-	-	-	

4.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	199,42	-			-	-	-	
4.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	200,00	-			-	-	-	
4.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	228,00	-			-	-	-	
4.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	284,88	-			-	-	-	
4.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	456,00	-			-	-	-	
4.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	399,00	-			-	-	-	
4.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 710,00	-			-	-	-	
4.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	3 988,32	-			-	-	-	
4.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	313,37	-			-	-	-	
4.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	213,66	-			-	-	-	
4.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	28,49	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
4.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112, h=3м	м2	32,16	-			-	-	-	
4.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	128,64	-			-	-	-	
4.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	22,51	-			-	-	-	
4.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	64,32	-			-	-	-	
4.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	32,16	-			-	-	-	
4.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	451,00	-			-	-	-	
4.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	965,00	-			-	-	-	
4.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	48,24	-			-	-	-	
4.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	70,75	-			-	-	-	
4.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	451,00	-			-	-	-	
4.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	38,59	-			-	-	-	
4.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	6,43	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
4.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	442,80	-			-	-	-	
4.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	442,80	-			-	-	-	
4.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 284,12	-			-	-	-	
4.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	399,76	-			-	-	-	
4.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	89,00	-			-	-	-	
4.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	753,00	-			-	-	-	
4.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	310,00	-			-	-	-	
4.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	620,00	-			-	-	-	
4.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	10 185,00	-			-	-	-	
4.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	310,00	-			-	-	-	
4.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	886,00	-			-	-	-	
4.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	531,36	-			-	-	-	
4.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	177,12	-			-	-	-	
4.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	44,28	-			-	-	-	
4.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	399,76	-			-	-	-	
4.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	399,76	-			-	-	-	
4.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	306,48	-			-	-	-	
4.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	107,27	-			-	-	-	
4.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	6 895,80	-			-	-	-	
4.6	Шпаклевание стен h=3м	м2	583,20	-			-	-	-	

	Отделка гипсокартоном влажных помещений								
5.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	49,92	-			-	-	-
5.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	99,84	-			-	-	-
5.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	99,84	-			-	-	-
5.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	34,94	-			-	-	-
5.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	35,00	-			-	-	-
5.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	40,00	-			-	-	-
5.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	49,92	-			-	-	-
5.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	80,00	-			-	-	-
5.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	70,00	-			-	-	-
5.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	300,00	-			-	-	-
5.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	699,00	-			-	-	-
5.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	54,91	-			-	-	-
5.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	37,44	-			-	-	-
5.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	4,99	-			-	-	-
	Отделка гипсокартоном влажных помещений								
5.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	37,44	-			-	-	-
5.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	37,44	-			-	-	-
5.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	108,58	-			-	-	-
5.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	63,66	-			-	-	-
5.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	8,00	-			-	-	-
5.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	64,00	-			-	-	-
5.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-
5.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	53,00	-			-	-	-
5.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	862,00	-			-	-	-
5.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-
5.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	75,00	-			-	-	-
5.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	44,93	-			-	-	-
5.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	14,98	-			-	-	-
5.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,74	-			-	-	-
5.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	63,66	-			-	-	-
5.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	63,66	-			-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
5.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	227,16	-			-	-	-
5.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	454,32	-			-	-	-
5.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	454,32	-			-	-	-
5.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	159,01	-			-	-	-
5.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	160,00	-			-	-	-
5.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	182,00	-			-	-	-
5.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	227,16	-			-	-	-
5.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	364,00	-			-	-	-
5.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	319,00	-			-	-	-
5.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 363,00	-			-	-	-
5.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	3 180,24	-			-	-	-
5.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	249,88	-			-	-	-
5.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	170,37	-			-	-	-
5.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	22,72	-			-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
5.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	339,90	-			-	-	-

5.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	339,90	-			-	-	-
5.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	985,71	-			-	-	-
5.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	338,10	-			-	-	-
5.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	68,00	-			-	-	-
5.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	578,00	-			-	-	-
5.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	238,00	-			-	-	-
5.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	476,00	-			-	-	-
5.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	7 818,00	-			-	-	-
5.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	238,00	-			-	-	-
5.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	680,00	-			-	-	-
5.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	407,88	-			-	-	-
5.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	135,96	-			-	-	-
5.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	33,99	-			-	-	-
5.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	338,10	-			-	-	-
5.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	338,10	-			-	-	-
5.4	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	74,70	-			-	-	-
5.4.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	26,15	-			-	-	-
5.4.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	1 680,75	-			-	-	-
5.4	Шпаклевание стен h=3м	м2	635,88	-			-	-	-
5.4.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	76,31	-			-	-	-
5.4.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	731,26	-			-	-	-
ИТОГО							-	-	-
Раздел 6. Апартамент тип 3 (7 номеров)									
	Отделка гипсокартоном влажных помещений								
6.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	68,98	-			-	-	-
6.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	137,96	-			-	-	-
6.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	137,96	-			-	-	-
6.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	48,28	-			-	-	-
6.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	49,00	-			-	-	-
6.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	56,00	-			-	-	-
6.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	68,98	-			-	-	-
6.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	111,00	-			-	-	-
6.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	97,00	-			-	-	-
6.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	414,00	-			-	-	-
6.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	966,00	-			-	-	-
6.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	75,88	-			-	-	-
6.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	51,73	-			-	-	-
6.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	6,90	-			-	-	-
	Отделка гипсокартоном влажных помещений								
6.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	71,68	-			-	-	-
6.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	71,68	-			-	-	-
6.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	207,87	-			-	-	-
6.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	138,53	-			-	-	-
6.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	15,00	-			-	-	-
6.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	122,00	-			-	-	-
6.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	51,00	-			-	-	-
6.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	101,00	-			-	-	-
6.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 649,00	-			-	-	-
6.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	51,00	-			-	-	-

6.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	144,00	-			-	-	-	
6.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	86,02	-			-	-	-	
6.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	28,67	-			-	-	-	
6.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	7,17	-			-	-	-	
6.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	138,53	-			-	-	-	
6.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	138,53	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
6.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,5м	м2	299,88	-			-	-	-	
6.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	599,76	-			-	-	-	
6.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	599,76	-			-	-	-	
6.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	209,92	-			-	-	-	
6.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	210,00	-			-	-	-	
6.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	240,00	-			-	-	-	
6.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	299,88	-			-	-	-	
6.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	480,00	-			-	-	-	
6.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	420,00	-			-	-	-	
6.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 800,00	-			-	-	-	
6.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	4 198,32	-			-	-	-	
6.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	329,87	-			-	-	-	
6.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	224,91	-			-	-	-	
6.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	29,99	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
6.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	517,86	-			-	-	-	
6.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	517,86	-			-	-	-	
6.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 501,79	-			-	-	-	
6.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	467,32	-			-	-	-	
6.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	104,00	-			-	-	-	
6.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	881,00	-			-	-	-	
6.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	363,00	-			-	-	-	
6.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	726,00	-			-	-	-	
6.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	11 911,00	-			-	-	-	
6.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	363,00	-			-	-	-	
6.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	1 036,00	-			-	-	-	
6.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	621,43	-			-	-	-	
6.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	207,14	-			-	-	-	
6.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	51,79	-			-	-	-	
6.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	467,32	-			-	-	-	
6.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	467,32	-			-	-	-	
6.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	114,66	-			-	-	-	
6.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	40,13	-			-	-	-	
6.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	2 579,85	-			-	-	-	
6.6	Шпаклевание стен h=3м	м2	514,22	-			-	-	-	
6.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	61,71	-			-	-	-	
6.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	591,35	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 7. Апартамент тип 4 (1 номер)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
7.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	10,30	-			-	-	-	
7.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	20,59	-			-	-	-	

7.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	20,59	-			-	-	-	
7.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	7,21	-			-	-	-	
7.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	8,00	-			-	-	-	
7.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	9,00	-			-	-	-	
7.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	10,30	-			-	-	-	
7.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	17,00	-			-	-	-	
7.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	15,00	-			-	-	-	
7.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	62,00	-			-	-	-	
7.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	145,00	-			-	-	-	
7.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	11,33	-			-	-	-	
7.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	7,72	-			-	-	-	
7.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,03	-			-	-	-	
Отделка гипсокартоном влажных помещений										
7.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	6,98	-			-	-	-	
7.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	6,98	-			-	-	-	
7.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	20,24	-			-	-	-	
7.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	11,23	-			-	-	-	
7.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	2,00	-			-	-	-	
7.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	12,00	-			-	-	-	
7.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	5,00	-			-	-	-	
7.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	10,00	-			-	-	-	
7.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	161,00	-			-	-	-	
7.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	5,00	-			-	-	-	
7.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	14,00	-			-	-	-	
7.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	8,38	-			-	-	-	
7.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	2,79	-			-	-	-	
7.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	0,70	-			-	-	-	
7.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	11,23	-			-	-	-	
7.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	11,23	-			-	-	-	
Отделка гипсокартоном сухих помещений										
7.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	51,72	-			-	-	-	
7.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	103,44	-			-	-	-	
7.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	103,44	-			-	-	-	
7.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	36,20	-			-	-	-	
7.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	37,00	-			-	-	-	
7.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	42,00	-			-	-	-	
7.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	51,72	-			-	-	-	
7.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	83,00	-			-	-	-	
7.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	73,00	-			-	-	-	
7.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	311,00	-			-	-	-	
7.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	724,08	-			-	-	-	
7.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	56,89	-			-	-	-	
7.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	38,79	-			-	-	-	
7.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,17	-			-	-	-	
Отделка гипсокартоном сухих помещений										
7.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м	м2	1,86	-			-	-	-	
7.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	7,44	-			-	-	-	
7.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	1,30	-			-	-	-	
7.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	3,72	-			-	-	-	

7.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	1,86	-			-	-	-	
7.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	
7.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	56,00	-			-	-	-	
7.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	2,79	-			-	-	-	
7.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	4,09	-			-	-	-	
7.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	
7.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	2,23	-			-	-	-	
7.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	0,37	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
7.5	Устройство подвесных потолков (ПН13)	м2	48,30	-			-	-	-	
7.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(ПН13 по серии 1.045.9-2.08)	м2	48,30	-			-	-	-	
7.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	140,07	-			-	-	-	
7.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	45,95	-			-	-	-	
7.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	10,00	-			-	-	-	
7.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	83,00	-			-	-	-	
7.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Ноннус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	34,00	-			-	-	-	
7.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	68,00	-			-	-	-	
7.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 111,00	-			-	-	-	
7.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	34,00	-			-	-	-	
7.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	97,00	-			-	-	-	
7.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	57,96	-			-	-	-	
7.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	19,32	-			-	-	-	
7.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	4,83	-			-	-	-	
7.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	45,95	-			-	-	-	
7.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	45,95	-			-	-	-	
7.6	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	5,94	-			-	-	-	
7.6.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	2,08	-			-	-	-	
7.6.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	133,65	-			-	-	-	
7.7	Шпаклевание стен h=3м	м2	66,36	-			-	-	-	
7.7.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	7,96	-			-	-	-	
7.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	76,31	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 8. Апартамент тип 5 (6 номеров)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
8.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	87,20	-			-	-	-	
8.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	174,41	-			-	-	-	
8.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	174,41	-			-	-	-	
8.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	61,04	-			-	-	-	
8.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	62,00	-			-	-	-	
8.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	70,00	-			-	-	-	
8.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	87,20	-			-	-	-	
8.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	140,00	-			-	-	-	
8.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	123,00	-			-	-	-	
8.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	524,00	-			-	-	-	
8.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 221,00	-			-	-	-	
8.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	95,92	-			-	-	-	
8.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	65,40	-			-	-	-	
8.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	8,72	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									

8.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	65,16	-			-	-	-	
8.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	65,16	-			-	-	-	
8.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	188,96	-			-	-	-	
8.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	116,40	-			-	-	-	
8.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	14,00	-			-	-	-	
8.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	111,00	-			-	-	-	
8.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	46,00	-			-	-	-	
8.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	92,00	-			-	-	-	
8.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 499,00	-			-	-	-	
8.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	46,00	-			-	-	-	
8.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	131,00	-			-	-	-	
8.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	78,19	-			-	-	-	
8.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	26,06	-			-	-	-	
8.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	6,52	-			-	-	-	
8.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	116,40	-			-	-	-	
8.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	116,40	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
8.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	242,64	-			-	-	-	
8.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	485,28	-			-	-	-	
8.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	485,28	-			-	-	-	
8.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	169,85	-			-	-	-	
8.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	170,00	-			-	-	-	
8.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	195,00	-			-	-	-	
8.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	242,64	-			-	-	-	
8.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	389,00	-			-	-	-	
8.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	340,00	-			-	-	-	
8.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 456,00	-			-	-	-	
8.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	3 396,96	-			-	-	-	
8.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	266,90	-			-	-	-	
8.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	181,98	-			-	-	-	
8.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	24,26	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
8.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112, h=3м	м2	48,78	-			-	-	-	
8.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	195,12	-			-	-	-	
8.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	34,15	-			-	-	-	
8.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	97,56	-			-	-	-	
8.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	48,78	-			-	-	-	
8.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	683,00	-			-	-	-	
8.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	1 464,00	-			-	-	-	
8.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	73,17	-			-	-	-	
8.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	107,32	-			-	-	-	
8.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	683,00	-			-	-	-	
8.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	58,54	-			-	-	-	
8.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	9,76	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
8.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	361,62	-			-	-	-	
8.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	361,62	-			-	-	-	
8.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 048,70	-			-	-	-	
8.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	367,20	-			-	-	-	

8.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	73,00	-			-	-	-	
8.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	615,00	-			-	-	-	
8.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	254,00	-			-	-	-	
8.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	507,00	-			-	-	-	
8.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	8 318,00	-			-	-	-	
8.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	254,00	-			-	-	-	
8.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	724,00	-			-	-	-	
8.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	433,94	-			-	-	-	
8.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	144,65	-			-	-	-	
8.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	36,16	-			-	-	-	
8.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	367,20	-			-	-	-	
8.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	367,20	-			-	-	-	
8.6	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	45,36	-			-	-	-	
8.6.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	15,88	-			-	-	-	
8.6.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	1 020,60	-			-	-	-	
8.7	Шпаклевание стен h=3м	м2	718,44	-			-	-	-	
8.7.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	86,21	-			-	-	-	
8.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	826,21	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 9. Апартамент тип 6 (1 номер)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
9.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	14,33	-			-	-	-	
9.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	28,65	-			-	-	-	
9.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	28,65	-			-	-	-	
9.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	10,03	-			-	-	-	
9.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	11,00	-			-	-	-	
9.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	12,00	-			-	-	-	
9.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	14,33	-			-	-	-	
9.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	23,00	-			-	-	-	
9.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	21,00	-			-	-	-	
9.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	86,00	-			-	-	-	
9.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	201,00	-			-	-	-	
9.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	15,76	-			-	-	-	
9.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	10,74	-			-	-	-	
9.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,43	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
9.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	6,92	-			-	-	-	
9.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	6,92	-			-	-	-	
9.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	20,07	-			-	-	-	
9.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	10,86	-			-	-	-	
9.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	2,00	-			-	-	-	
9.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	12,00	-			-	-	-	
9.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	5,00	-			-	-	-	
9.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	10,00	-			-	-	-	
9.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	160,00	-			-	-	-	
9.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	5,00	-			-	-	-	
9.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	14,00	-			-	-	-	
9.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	8,30	-			-	-	-	
9.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	2,77	-			-	-	-	

9.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	0,69	-			-	-	-	
9.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	10,86	-			-	-	-	
9.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	10,86	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
9.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	16,95	-			-	-	-	
9.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	33,90	-			-	-	-	
9.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	33,90	-			-	-	-	
9.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	11,87	-			-	-	-	
9.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	12,00	-			-	-	-	
9.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	14,00	-			-	-	-	
9.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	16,95	-			-	-	-	
9.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	28,00	-			-	-	-	
9.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	24,00	-			-	-	-	
9.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	102,00	-			-	-	-	
9.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	237,30	-			-	-	-	
9.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	18,65	-			-	-	-	
9.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	12,71	-			-	-	-	
9.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,70	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
9.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	52,20	-			-	-	-	
9.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	52,20	-			-	-	-	
9.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	151,38	-			-	-	-	
9.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,34	-			-	-	-	
9.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	11,00	-			-	-	-	
9.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	89,00	-			-	-	-	
9.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонцус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	37,00	-			-	-	-	
9.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	74,00	-			-	-	-	
9.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 201,00	-			-	-	-	
9.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	37,00	-			-	-	-	
9.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	105,00	-			-	-	-	
9.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	62,64	-			-	-	-	
9.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	20,88	-			-	-	-	
9.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,22	-			-	-	-	
9.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,34	-			-	-	-	
9.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,34	-			-	-	-	
9.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	15,90	-			-	-	-	
9.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	5,57	-			-	-	-	
9.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	357,75	-			-	-	-	
9.6	Шпаклевание стен h=3м	м2	63,14	-			-	-	-	
9.6.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	7,58	-			-	-	-	
9.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	72,61	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 10. Апартамент тип 7 (1 номер)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
10.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	14,33	-			-	-	-	
10.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	28,65	-			-	-	-	
10.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	28,65	-			-	-	-	
10.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	10,03	-			-	-	-	
10.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	11,00	-			-	-	-	

10.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	12,00	-			-	-	-	
10.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	14,33	-			-	-	-	
10.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	23,00	-			-	-	-	
10.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	21,00	-			-	-	-	
10.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	86,00	-			-	-	-	
10.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	201,00	-			-	-	-	
10.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	15,76	-			-	-	-	
10.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	10,74	-			-	-	-	
10.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,43	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
10.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	6,92	-			-	-	-	
10.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	6,92	-			-	-	-	
10.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	20,07	-			-	-	-	
10.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	10,86	-			-	-	-	
10.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	2,00	-			-	-	-	
10.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	12,00	-			-	-	-	
10.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	5,00	-			-	-	-	
10.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	10,00	-			-	-	-	
10.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	160,00	-			-	-	-	
10.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	5,00	-			-	-	-	
10.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	14,00	-			-	-	-	
10.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	8,30	-			-	-	-	
10.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	2,77	-			-	-	-	
10.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	0,69	-			-	-	-	
10.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	10,86	-			-	-	-	
10.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	10,86	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
10.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	17,55	-			-	-	-	
10.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	35,10	-			-	-	-	
10.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	35,10	-			-	-	-	
10.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	12,29	-			-	-	-	
10.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	13,00	-			-	-	-	
10.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	15,00	-			-	-	-	
10.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	17,55	-			-	-	-	
10.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	29,00	-			-	-	-	
10.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	25,00	-			-	-	-	
10.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	106,00	-			-	-	-	
10.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	245,70	-			-	-	-	
10.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	19,31	-			-	-	-	
10.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	13,16	-			-	-	-	
10.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,76	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
10.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	53,25	-			-	-	-	
10.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	53,25	-			-	-	-	
10.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	154,43	-			-	-	-	
10.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,84	-			-	-	-	
10.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	11,00	-			-	-	-	
10.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	91,00	-			-	-	-	
10.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	38,00	-			-	-	-	

10.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	75,00	-			-	-	-	
10.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 225,00	-			-	-	-	
10.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	38,00	-			-	-	-	
10.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	107,00	-			-	-	-	
10.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	63,90	-			-	-	-	
10.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	21,30	-			-	-	-	
10.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,33	-			-	-	-	
10.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,84	-			-	-	-	
10.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,84	-			-	-	-	
10.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	16,20	-			-	-	-	
10.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	5,67	-			-	-	-	
10.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	364,50	-			-	-	-	
10.6	Шпаклевание стен h=3м	м2	56,59	-			-	-	-	
10.6.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	6,79	-			-	-	-	
10.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	65,08	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 11. Suite тип 1 (1 номер)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
11.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	21,14	-			-	-	-	
11.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	42,28	-			-	-	-	
11.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	42,28	-			-	-	-	
11.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	14,80	-			-	-	-	
11.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	15,00	-			-	-	-	
11.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	17,00	-			-	-	-	
11.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	21,14	-			-	-	-	
11.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	34,00	-			-	-	-	
11.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	30,00	-			-	-	-	
11.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	127,00	-			-	-	-	
11.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	296,00	-			-	-	-	
11.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	23,25	-			-	-	-	
11.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	15,85	-			-	-	-	
11.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	2,11	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
11.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	12,28	-			-	-	-	
11.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	12,28	-			-	-	-	
11.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	35,61	-			-	-	-	
11.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	20,67	-			-	-	-	
11.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	3,00	-			-	-	-	
11.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	21,00	-			-	-	-	
11.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	9,00	-			-	-	-	
11.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	18,00	-			-	-	-	
11.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	283,00	-			-	-	-	
11.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	9,00	-			-	-	-	
11.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	25,00	-			-	-	-	
11.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	14,74	-			-	-	-	
11.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	4,91	-			-	-	-	
11.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,23	-			-	-	-	
11.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	20,67	-			-	-	-	
11.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	20,67	-			-	-	-	

	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
11.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	52,83	-			-	-	-
11.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	105,66	-			-	-	-
11.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	105,66	-			-	-	-
11.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	36,98	-			-	-	-
11.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	37,00	-			-	-	-
11.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	43,00	-			-	-	-
11.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	52,83	-			-	-	-
11.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	85,00	-			-	-	-
11.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	74,00	-			-	-	-
11.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	317,00	-			-	-	-
11.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	739,62	-			-	-	-
11.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	58,11	-			-	-	-
11.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	39,62	-			-	-	-
11.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,28	-			-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
11.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м	м2	1,86	-			-	-	-
11.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	7,44	-			-	-	-
11.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	1,30	-			-	-	-
11.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	3,72	-			-	-	-
11.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	1,86	-			-	-	-
11.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-
11.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	56,00	-			-	-	-
11.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	2,79	-			-	-	-
11.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	4,09	-			-	-	-
11.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-
11.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	2,23	-			-	-	-
11.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	0,37	-			-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
11.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	97,67	-			-	-	-
11.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	97,67	-			-	-	-
11.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	283,24	-			-	-	-
11.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	70,46	-			-	-	-
11.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	20,00	-			-	-	-
11.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	167,00	-			-	-	-
11.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	69,00	-			-	-	-
11.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	137,00	-			-	-	-
11.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	2 247,00	-			-	-	-
11.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	69,00	-			-	-	-
11.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	196,00	-			-	-	-
11.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	117,20	-			-	-	-
11.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	39,07	-			-	-	-
11.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	9,77	-			-	-	-
11.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	70,46	-			-	-	-
11.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	70,46	-			-	-	-
11.6	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	23,46	-			-	-	-
11.6.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	8,21	-			-	-	-
11.6.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	527,85	-			-	-	-
11.7	Шпаклевание стен h=3м	м2	119,34	-			-	-	-

11.7.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	14,32	-			-	-	-	
11.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	137,24	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 12. Suite тип 2 (1 номер)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
12.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	18,93	-			-	-	-	
12.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	37,86	-			-	-	-	
12.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	37,86	-			-	-	-	
12.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	13,25	-			-	-	-	
12.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	14,00	-			-	-	-	
12.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	16,00	-			-	-	-	
12.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	18,93	-			-	-	-	
12.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	31,00	-			-	-	-	
12.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	
12.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	114,00	-			-	-	-	
12.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	265,00	-			-	-	-	
12.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	20,82	-			-	-	-	
12.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	14,20	-			-	-	-	
12.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,89	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
12.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	11,24	-			-	-	-	
12.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	11,24	-			-	-	-	
12.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	32,60	-			-	-	-	
12.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	20,44	-			-	-	-	
12.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	3,00	-			-	-	-	
12.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	20,00	-			-	-	-	
12.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонцус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	8,00	-			-	-	-	
12.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	16,00	-			-	-	-	
12.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	259,00	-			-	-	-	
12.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	8,00	-			-	-	-	
12.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	23,00	-			-	-	-	
12.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	13,49	-			-	-	-	
12.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	4,50	-			-	-	-	
12.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,12	-			-	-	-	
12.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	20,44	-			-	-	-	
12.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	20,44	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
12.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	39,45	-			-	-	-	
12.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	78,90	-			-	-	-	
12.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	78,90	-			-	-	-	
12.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	27,62	-			-	-	-	
12.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	28,00	-			-	-	-	
12.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	32,00	-			-	-	-	
12.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	39,45	-			-	-	-	
12.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	64,00	-			-	-	-	
12.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	56,00	-			-	-	-	
12.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	237,00	-			-	-	-	
12.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	552,30	-			-	-	-	
12.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	43,40	-			-	-	-	

12.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	29,59	-			-	-	-	
12.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,95	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
12.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м	м2	1,86	-			-	-	-	
12.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	7,44	-			-	-	-	
12.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	1,30	-			-	-	-	
12.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	3,72	-			-	-	-	
12.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	1,86	-			-	-	-	
12.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	
12.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	56,00	-			-	-	-	
12.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	2,79	-			-	-	-	
12.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	4,09	-			-	-	-	
12.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	
12.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	2,23	-			-	-	-	
12.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	0,37	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
12.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	73,80	-			-	-	-	
12.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	73,80	-			-	-	-	
12.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	214,02	-			-	-	-	
12.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	59,62	-			-	-	-	
12.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	15,00	-			-	-	-	
12.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	126,00	-			-	-	-	
12.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	52,00	-			-	-	-	
12.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	104,00	-			-	-	-	
12.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 698,00	-			-	-	-	
12.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	52,00	-			-	-	-	
12.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	148,00	-			-	-	-	
12.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	88,56	-			-	-	-	
12.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	29,52	-			-	-	-	
12.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	7,38	-			-	-	-	
12.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	59,62	-			-	-	-	
12.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	59,62	-			-	-	-	
12.6	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)	м2	16,50	-			-	-	-	
12.6.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	5,78	-			-	-	-	
12.6.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	371,25	-			-	-	-	
12.7	Шпаклевание стен h=3м	м2	105,08	-			-	-	-	
12.7.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	12,61	-			-	-	-	
12.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	120,84	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 13. Апартамент 2-х уровневый (4 номера)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
13.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	50,34	-			-	-	-	
13.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	100,67	-			-	-	-	
13.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	100,67	-			-	-	-	
13.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	35,24	-			-	-	-	
13.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	36,00	-			-	-	-	
13.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	41,00	-			-	-	-	
13.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	50,34	-			-	-	-	
13.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	81,00	-			-	-	-	

13.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	71,00	-			-	-	-	
13.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	303,00	-			-	-	-	
13.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	705,00	-			-	-	-	
13.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	55,37	-			-	-	-	
13.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	37,75	-			-	-	-	
13.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,03	-			-	-	-	
Отделка гипсокартоном влажных помещений										
13.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	22,08	-			-	-	-	
13.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	22,08	-			-	-	-	
13.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	64,03	-			-	-	-	
13.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	38,72	-			-	-	-	
13.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	5,00	-			-	-	-	
13.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	38,00	-			-	-	-	
13.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	16,00	-			-	-	-	
13.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	31,00	-			-	-	-	
13.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	508,00	-			-	-	-	
13.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	16,00	-			-	-	-	
13.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	45,00	-			-	-	-	
13.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	26,50	-			-	-	-	
13.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	8,83	-			-	-	-	
13.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	2,21	-			-	-	-	
13.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	38,72	-			-	-	-	
13.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	38,72	-			-	-	-	
Отделка гипсокартоном сухих помещений										
13.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м	м2	375,48	-			-	-	-	
13.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	750,96	-			-	-	-	
13.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	750,96	-			-	-	-	
13.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	262,84	-			-	-	-	
13.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	263,00	-			-	-	-	
13.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	301,00	-			-	-	-	
13.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	375,48	-			-	-	-	
13.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	601,00	-			-	-	-	
13.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	526,00	-			-	-	-	
13.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	2 253,00	-			-	-	-	
13.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	5 256,72	-			-	-	-	
13.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	413,03	-			-	-	-	
13.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	281,61	-			-	-	-	
13.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	37,55	-			-	-	-	
Отделка гипсокартоном сухих помещений										
13.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м	м2	1,86	-			-	-	-	
13.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	7,44	-			-	-	-	
13.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	1,30	-			-	-	-	
13.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	3,72	-			-	-	-	
13.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	1,86	-			-	-	-	
13.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	
13.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	56,00	-			-	-	-	
13.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	2,79	-			-	-	-	
13.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	4,09	-			-	-	-	
13.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	

13.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	2,23	-			-	-	-	
13.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	0,37	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
13.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	230,68	-			-	-	-	
13.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	230,68	-			-	-	-	
13.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	668,97	-			-	-	-	
13.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	188,76	-			-	-	-	
13.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	47,00	-			-	-	-	
13.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	393,00	-			-	-	-	
13.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	162,00	-			-	-	-	
13.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	323,00	-			-	-	-	
13.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	5 306,00	-			-	-	-	
13.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	162,00	-			-	-	-	
13.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	462,00	-			-	-	-	
13.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	276,82	-			-	-	-	
13.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	92,27	-			-	-	-	
13.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	23,07	-			-	-	-	
13.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	188,76	-			-	-	-	
13.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	188,76	-			-	-	-	
13.6	Шпаклевание стен h=3м	м2	532,21	-			-	-	-	
13.6.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	63,87	-			-	-	-	
13.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	612,04	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 14. Номер с антресолю (2 номера)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
14.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	24,65	-			-	-	-	
14.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	49,30	-			-	-	-	
14.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	49,30	-			-	-	-	
14.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	17,25	-			-	-	-	
14.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	18,00	-			-	-	-	
14.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	20,00	-			-	-	-	
14.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	24,65	-			-	-	-	
14.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	40,00	-			-	-	-	
14.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	35,00	-			-	-	-	
14.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	148,00	-			-	-	-	
14.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	346,00	-			-	-	-	
14.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	27,11	-			-	-	-	
14.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	18,49	-			-	-	-	
14.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	2,46	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
14.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	14,40	-			-	-	-	
14.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	14,40	-			-	-	-	
14.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	41,76	-			-	-	-	
14.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,32	-			-	-	-	
14.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	3,00	-			-	-	-	
14.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	25,00	-			-	-	-	
14.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	11,00	-			-	-	-	
14.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	21,00	-			-	-	-	

14.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	332,00	-			-	-	-	
14.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	11,00	-			-	-	-	
14.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	29,00	-			-	-	-	
14.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	17,28	-			-	-	-	
14.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	5,76	-			-	-	-	
14.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,44	-			-	-	-	
14.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,32	-			-	-	-	
14.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,32	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
14.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатым утеплением) h=3м	м2	84,72	-			-	-	-	
14.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	169,44	-			-	-	-	
14.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	169,44	-			-	-	-	
14.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	59,30	-			-	-	-	
14.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	60,00	-			-	-	-	
14.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	68,00	-			-	-	-	
14.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	84,72	-			-	-	-	
14.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	136,00	-			-	-	-	
14.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	119,00	-			-	-	-	
14.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	509,00	-			-	-	-	
14.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 186,08	-			-	-	-	
14.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	93,19	-			-	-	-	
14.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	63,54	-			-	-	-	
14.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	8,47	-			-	-	-	
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
14.4	Устройство подвесных потолков (ПН13)	м2	129,92	-			-	-	-	
14.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(ПН13 по серии 1.045.9-2.08)	м2	129,92	-			-	-	-	
14.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	376,77	-			-	-	-	
14.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	97,98	-			-	-	-	
14.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	26,00	-			-	-	-	
14.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	221,00	-			-	-	-	
14.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	91,00	-			-	-	-	
14.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	182,00	-			-	-	-	
14.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	2 989,00	-			-	-	-	
14.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	91,00	-			-	-	-	
14.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	260,00	-			-	-	-	
14.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	155,90	-			-	-	-	
14.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	51,97	-			-	-	-	
14.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	12,99	-			-	-	-	
14.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	97,98	-			-	-	-	
14.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	97,98	-			-	-	-	
14.5	Шпаклевание стен h=3м	м2	227,10	-			-	-	-	
14.5.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	27,25	-			-	-	-	
14.5.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	261,17	-			-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	
Раздел 15. Расходный материал и СМР неучтенные в ведомости объемов работ										
15.1	Расходный и крепежный материал. При закрытии акта выполненных работ по форме КС-2 требуется расшифровка фактических затрат с подтверждением стоимости.									
15.2	Прочие:									

15.2.1	Транспортные расходы, доставка, разгрузка, утилизация мусора								
15.2.2	Накладные расходы								
Итого по разделу:								- Р	
Итого:								-	-
	Авансирование	%							
	Срок выполнения работ	мес							
	НДС	с ндс/без НДС							
	При возникновении дополнительных работ предоставляется скидка	%							
	Допуски СРО к указанным работам	есть/нет							
	Гарантийные обязательства	мес							
	Страхование ответственности	есть/нет							
	Гарантийный срок начала работ с момента получения уведомления о привлечении к выполнению работ/полученная аванса	дней							
	Готовность приступить к работам по гарантийному письму	да/нет							
	Банковская гарантия								
	Примечания		Перед производством работ необходимо разработать ППР и ТК и согласовать с заказчиком, до согласования ППР и ТК к работам приступать запрещено! Последовательность и ход работ, предварительно согласовать со всеми участниками строительства. Значения объемов работ и материалов являются ориентировочными и могут уточняться в связи с изменением проектных решений.						

 М.С. Журавский Р.А.
 О.В. Журавский М.С.