

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	9
	СКС. локальная вычислительная сеть.						
	Оборудование.						
ШТК1	Стойка телекоммуникационная в составе:			AESP Signamax	к - т	1	
	напольный 19" шкаф SignaPro™ 45U, 2187х600х800 мм, разборный	REC-6458LT-GY		AESP Signamax	шт.	1	
	внутренний вентилятор, master, 6 элементов	REC-RMFT-6T		AESP Signamax	шт.	1	
	блок силовых розеток горизонтальный 19" 8 позиций 12А	REC-S564		AESP Signamax	шт.	2	
	кабельный организатор 19" 1U	REC-VP1-80		AESP Signamax	шт.	5	
	полка	REC-SV60FBR		AESP Signamax	шт.	1	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 5	PL2-24-Cat.5e-Dual (10588c)		Cabeus	шт.	2	
	Сетевой коммутатор	DGS-1100-26MP		D-Link	шт.	2	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 6	PL2-24-Cat.6-Dual (10589c)		Cabeus	шт.	1	
	Сетевой коммутатор	DGS-3420-28TC		D-Link	шт.	1	
	Сервер LBC DEPO Storm 3450A2RU в комплекте с Windows server в комплекте с жесткими дисками.	DEPO Storm 3450A2RU			шт.	1	
	Маршрутизатор (DSR-1000)	D-Link DSR-1000			шт.	1	
	Оборудование провайдеров						
	Кросс оптический 19" укомплектованный	NMF-RP08LCUS2-WS-ES-1U-GY		NIKOMAX	шт.	1	
	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 6000-RACK-ON	SKAT-UPS 6000-RACK-ON		Бастيون	шт.	1	
	Батареиный стеллаж	Штпиль MBS-04			шт.	1	
	Аккумуляторная батарея 12В, 80 А.ч	Delta DTM 1240 L				16	
	комплект заземления 19" для оборудования в стойке	REC-ET2		AESP Signamax	шт.	1	
ШТК2	Настенный шкаф 18U	AESP RECW-186AB-GY		AESP Signamax	компл	1	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 5	PL2-24-Cat.5e-Dual (10588c)		Cabeus	шт.	2	
	Сетевой коммутатор	DGS-1100-26MP		D-Link	шт.	3	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 6	PL2-24-Cat.6-Dual (10589c)		Cabeus	шт.	1	
	Источник бесперебойного питания 3000VA/2700W	SKAT-UPS 3000-RACK-ON		Бастيون	шт.	1	
	Бокс универсальный монтажный под аккумуляторы						
	Аккумуляторная батарея 12В, 40 А.ч	Delta DTM 1240 L		Delta	шт.	6	
	блок силовых розеток горизонтальный 19" 8 позиций 12А	REC-S564		AESP Signamax	шт.	2	
	кабельный организатор 19" 1U	REC-VP1-80		AESP Signamax	шт.	3	
	комплект заземления 19" для оборудования в стойке	REC-ET2		AESP Signamax	шт.	1	
ШТК 3,	Настенный шкаф 15U	AESP RECW-156AB-GY		AESP Signamax	компл	1	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 5	PL2-24-Cat.5e-Dual (10588c)		Cabeus	шт.	1	
	Сетевой коммутатор	DGS-1100-26MP		D-Link	шт.	2	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 6	PL2-24-Cat.6-Dual (10589c)		Cabeus	шт.	1	
	Источник бесперебойного питания 2000 ВА в комплекте с встроенными аккумуляторными батареями	RAPAN-UPS 2000 RACK+4X9AH		Бастيون	к - т	1	
	блок силовых розеток горизонтальный 19" 8 позиций 12А	REC-S564		AESP Signamax	шт.	1	
	кабельный организатор 19" 1U	REC-VP1-80		AESP Signamax	шт.	3	
	комплект заземления 19" для оборудования в стойке	REC-ET2		AESP Signamax	шт.	1	
ШТК 4,	Настенный шкаф 15U	AESP RECW-156AB-GY		AESP Signamax	компл	1	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 5	PL2-24-Cat.5e-Dual (10588c)		Cabeus	шт.	1	
	Сетевой коммутатор	DGS-1100-26MP		D-Link	шт.	2	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 6	PL2-24-Cat.6-Dual (10589c)		Cabeus	шт.	1	
	Источник бесперебойного питания 2000 ВА в комплекте с встроенными аккумуляторными батареями	RAPAN-UPS 2000 RACK+4X9AH		Бастيون	к - т	1	
	блок силовых розеток горизонтальный 19" 8 позиций 12А	REC-S564		AESP Signamax	шт.	1	
	кабельный организатор 19" 1U	REC-VP1-80		AESP Signamax	шт.	3	
	комплект заземления 19" для оборудования в стойке	REC-ET2		AESP Signamax	шт.	1	
ШТК 5	Настенный шкаф 15U	AESP RECW-156AB-GY		AESP Signamax	компл	1	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 5	PL2-24-Cat.5e-Dual (10588c)		Cabeus	шт.	1	
	Сетевой коммутатор	DGS-1100-26MP		D-Link	шт.	2	
	Патч-панель 19", 24 порта, RJ-45, кат. 6	PL2-24-Cat.6-Dual (10589c)		Cabeus	шт.	1	
	Источник бесперебойного питания 2000 ВА в комплекте с встроенными аккумуляторными батареями	RAPAN-UPS 2000 RACK+4X9AH		Бастيون	к - т	1	
	блок силовых розеток горизонтальный 19" 8 позиций 12А	REC-S564		AESP Signamax	шт.	1	
	кабельный организатор 19" 1U	REC-VP1-80		AESP Signamax	шт.	3	
	комплект заземления 19" для оборудования в стойке	REC-ET2		AESP Signamax	шт.	1	
	Пач-корд Ethernet cat.5e RJ-45 L=1 м				шт.	180	
	Пач-корд Ethernet cat.6 RJ-45 L=1 м				шт.	20	
	Кабели и провода						
	Кабель U/UTP Cat6 PVCLS nr(A)-FRLS LTx 4x2x0,52				м	597	
	Кабель KBПнг(C)-LSLTx-5e 4x2x0,52				м	6214	
	Кабель волоконно-оптический FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR				м	140	
	Материалы						
	Лоток перфорированный 60x300x3000, 0.8 мм с аксессуарами	CLP10-060-300-080-3		IEK	шт.	130	
	Лоток проволочный 300x60 L3000 сталь 4мм оцинк.	CLWG10-060-300-3		IEK	шт	6	для серверной
	Комплект соединительный для провол. лотков MDS M6x20	CLW10-MDS-20		IEK	шт	30	для серверной
	Комплект соединительный KC M6x10			IEK	к - т	820	лотки + подвесы
	Подвес С-образный	CLW10-VRU-300		IEK	шт.	410	
	Держатель потолочный DR	CLW19-DR		IEK	шт.	410	
	Шпилька M10	CLW10-TM-10-1		IEK	шт.	410	
	Анкер с гайкой	CLP1M-A-B-10-75		IEK	шт.	410	
	Гайка с буртиком M10	CLP1M-N-10		IEK	шт.	410	
	Проводник заземляющий 200мм D=6мм 4мм2 (20шт)	CP250-200-04-1-06 IEK 0/0		IEK	к - т	8	
	Комплект для маркировки			Hyperline	к - т	2	
	BRAVA Розетка компьютерная RJ45 (разъем PoNet) 1 модуль кат.5е белая	9776852		DKC	шт	122	
	BRAVA Каркас 2 модуля белый IN-Liner FRONT	9746738		DKC	шт	56	
	BRAVA Рамка 2 модуля белая	9746735		DKC	шт	56	
	BRAVA Заглушка 1 модуль белая	9759381		DKC	шт	10	
	Коробка установочная 68x45мм для сплошных стен	2996917		DKC	шт	66	
	Напольная башенка BUS, 12 модулей, белая	09050		DKC	шт	25	для комьют классов
	VIVA Розетка компьютерная RJ45 1 модуль кат.5е белая	45038		DKC	шт	25	для комьют классов
	Каркас 6 модулей Viva In-liner Front белый	F0003A		DKC	шт	25	для комьют классов
	Заглушка Viva на 1 модуль белая	45016		DKC	шт	125	для комьют классов
	Труба HFFRLS легкая D16, серая (60116HFFRLS)			Экопласт	м	1200	
	Скоба металлическая 16мм однолапковая оцинкованная 53341 DKC			DKC	шт	2400	
	Терморасширяющаяся противопожарная пена Hilti CP620				к - т	3	
	Труба стальная водогазопроводная Ø40x2.2	ГОСТ 3262-75			м	18	гифзы
	Комплект монтажный (саморезы 3x3,5, дюбеля D=6 мм)				к - т	1	
	ПНД Труба для прокладки кабеля в подготовке пола d=20мм			Экопласт	м	100	для комьют классов
	Лоток проволочный 300x60 L3000 сталь 4мм оцинк.	CLWG10-060-300-3		IEK	шт	6	для серверной
	Соединитель для проволочного лотка безвинтовой	CF CLW10-CF IEK 0/0		IEK	шт	6	для серверной
		</					