

	Выявленные дефекты	Необходимый материал согласно спецификации
Подвал		
	Монтаж щитов	Щит металлический, навесной, 24 мод., IP54 (Лист 21) 1 шт.
		Щит металлический, навесной, 24 мод., IP54 (Лист 20) 1 шт.
		Щит металлический, навесной, 12 мод., IP31 (Лист 22) 1 шт.
	Монтаж лотка	Лоток проволочный 80х400 60 м
		Лоток проволочный 50х100 76 м
		Лоток проволочный 80х100 87 м
		Шпилька резьбовая М8х1000
		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию 100 шт
		Винт для монтажа проволочных лотков М6х20 100 шт.
		Шайба для соединения проволочного лотка 100 шт.
		Гайка шестигранная М8 100 шт.
		Шайба кузовная М8 100 шт.
		Стальной забивной анкер М8 100 шт.
		Комплект крепежный для проволочного лотка №1 100 шт.
	Монтаж кабеля РЩ	5х(ПуГВнг(А)-LS - 1х35) – 40 м
		5х(ПуГВнг(А)-LS - 1х50) – 80 м
	Рабочее освещение 1,2,3 подъезд	ВВГнг(А)-ls 3х2,5 0,19-0,9-69м
		ВВГнг(А)-ls 3х2,5 0,15-0,7-55м
		ВВГнг(А)-ls 3х2,5 0,19-0,9-79м
		Светильник рабочего освещения светодиодный накладного типа 8Вт, IP30, 4000К 60 шт.
	Рабочее освещение подвала	ВВГнг(А)-ls 3х2,5 0,3-1,57-10м
		ВВГнг(А)- LS 3х1,5мм2 -230 м
		ПВХ труба D20мм – 60 м.
		Соединитель ПВХ труба D20мм 20 шт.
		Уголок ПВХ труба D20мм 20 шт.
		Распределительная коробка открытой установки 100х100х55мм IP55 30 шт.
		Светильник рабочего освещения светодиодный накладного типа 8Вт, IP30, 4000К 20 шт.
	Розетки подвала	ВВГнг(А)- LS 3х2,5мм2 – 50 м.
	Освещение Лифтовых шахт 1,2,3	ВВГнг(А)-ls 3х1,5 0,03-0,14-55м
		ВВГнг(А)-ls 3х1,5 0,03-0,14-45м
		ВВГнг(А)-ls 3х1,5 0,03-0,14-65м
	Питание лифтов	КГВВнг(А)-HF 5х10 18-40-45м
		КГВВнг(А)-HF 5х10 18-40-40м
		КГВВнг(А)-HF 5х10 18-40-60м
	Питание Теплопункт (ИТП)	ВВГнг(А)-ls 5х6 4,5-8,0-62м
	Диспетчер	ВВГнг(А)-ls 3х4 1,5-7,5-10м
	Наружнее освещение	ВБШВ 3х4 1,0- 4,5- 208м
	Щит управления вентиляцией 1,2,3	ВВГнг(А)-FRLS 5х16 26,6-47,5-55м
		ВВГнг(А)-FRLS 5х16 26,6-47,5-45м

		ВВГнг(А)-FRLS 5х16 26,6-47,5-65м
Пожарный насос		ВВГнг(А)-FRLS 5х16 15,0-26,8-50м
Вентиляция дымоудаления1,2,3		ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5- 3,0- 6,0- 30м
		ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5- 3,0- 6,0- 30м
		ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5- 3,0- 6,0- 30м
Аварийное освещение подвала		ВВГнг(А)- frls 5х2,5 1,036-1,6-50м
		Светильник аварийного освещения светодиодный накладного типа 13Вт, IP66, 4000К 6 шт.
Эвакуационное освещение 1,2,3		ВВГнг(А)-frls 3х2,5 0,11-0,52-69м
		ВВГнг(А)-frls 3х1,5 0,084-0,4-60м
		ВВГнг(А)-frls 3х2,5 0,11-0,52-55м
		ВВГнг(А)-frls 3х1,5 0,084-0,4-46м
		ВВГнг(А)-frls 3х2,5 0,11-0,52-79м
		ВВГнг(А)-frls 3х1,5 0,084-0,4-70м
		Светильник аварийного освещения светодиодный накладного типа 13Вт, IP66, 4000К 6 шт. 110 шт.
Освещение номера		ВВГнг(А)-frls 3х1,5 0,04-0,120м
Освещение входов		ВВГнг(А)-frls 3х1,5 0,051-0,24 172м
1-5 Этаж		
Установка: АВ		УЗО 63 А 13 шт.
		Диф С16 39 шт.
		С40 – 13 шт.
		С 10 13 шт.
		Шина заземления Din 10 мм 30 шт.
		Шина зануления Din 10 мм 30 шт.
		Зажим Орех 50 шт.
		Гильзы 4-16 мм
		Термоусадка 4-16 мм, цветной к-т 20 шт.
		Термоусадка 4-16 мм черная к-т 20 шт.
РЩ 13 шт.		Щит навесной, для 2-3 ком. кв., 18 мод., IP31 (Лист 19) 13 шт.
Провод от РЩ		ВВГнг(А)-ls 3х10 100 м
Розетка двойная 56 шт.		Розетка двойная 56 шт.
Розетка одинар 45 шт.		Розетка внутреннего монтажа 2К+3, 16 А, 250 В, IP-21 56 шт.
Выкл двух 62 шт.		Выключатель двухклавишный скрытой установки SE, IP20, 10А,белый 62 шт.
Выкл одн 31 шт.		Выключатель одноклавишный скрытой установки SE, IP20, 10А,белый 31 шт.
Розетка одинарная ванная 25 шт.		Розетка внутреннего монтажа 2К+3 с защитной крышкой, 16 А, 250 В, IP-54 25 шт.
		Коробка одинарная для наружного монтажа SE, IP55, белая 30 шт.
		Анкер *10 80 шт.
		Изолента красная 1 шт.
		Изолента желтая 1 шт.
		Изолента зеленая 1 шт.
		Изолента черная 10 шт.
		Изолента желто-зеленая 1 шт.
		Изолента синяя 1 шт.
		ПВЗ 1 х 6 мм (желто-зеленый) 50 м

		ПВ 1 х 10 мм (белый) 100 м
		ПВ 1 х 10 мм (синий) 50 м
		ПВ 1 х 10 мм (желто-зеленый) 50 м
		Труба гибкая гофрированная легкая из самозатухающего ПВХ D-25 мм 200 м
		Держатель для трубы с защелкой D-25мм 50 шт.
		Труба гибкая гофрированная легкая из самозатухающего ПВХ D-40 мм 200 м
		Держатель для трубы с защелкой D-40 мм 50 шт.
		Труба гибкая гофрированная легкая из самозатухающего ПВХ D-16мм 200 м
		Держатель для трубы с защелкой D-16 мм 50 шт.
		Бирки кабельные 200 шт.
		Стяжки 70 мм 2 пачки.
		Стяжки 100 мм 2 пачки.
		Стяжки 200 мм 2 пачки.
		Стяжки 300 мм 2 пачки.
	Коронка 74 отверстия	
	Демонтаж частичный натяжного потолка	8 квартир
	Штроба	10 м.