

Техническое задание

на выполнение работ по замене оконных и дверных ПВХ-блоков (для запроса коммерческого предложения)

1. Объект и место выполнения работ

№	Адрес	Помещение/корпус	Краткое описание работ	Кол-во
1	Ставропольский край, Кировский ГО, г.	производственный корпус очистных сооружений канализации	Замена существующих оконных и дверных блоков на ПВХ (демонтаж + монтаж)	7 окон, 2 двери

ТЗ

2. Состав и объём работ

Раздел	Наименование работ/материала	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Демонтаж	Оконные коробки в каменных стенах	100 шт	0,07	с отбивкой штукатурки
	Оконные переплёты (остеклённые)	100 м ²	0,16541	
	Подоконные доски (дерев.)	100 м ²	0,028	
Монтаж	Оконный блок ПВХ 2-створч., однокамерный СП 24 мм, S 2,01–2,5 м ²	м ²	16,541	7 шт, 1390 × 1700 мм
	Доска подоконная ПВХ 150 мм	м	10,43	+ заглушки 40 × 480 мм – 10 шт
	Водоотлив оцинк. сталь 0,5 мм, 250 мм	м	9,73	
Двери	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,02	
	Монтаж дверных ПВХ-блоков (2 шт > 2 м ²)	м ²	4,681	размеры – 2680 × 890 и 2580 × 890 мм

Детализация из приложений ТЗ № 1–3

3. Технические требования к изделиям

- Профиль ПВХ белый, монтажная глубина ≥ 58 мм; стеклопакет однокамерный 24 мм; фурнитура поворотно-откидная.
 - Дверные блоки – однопольные, с простой коробкой и фурнитурой, стеклопакет 24 мм, коэффициент сопротивления теплопередаче не ниже $R_0=0,55 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$.
 - Отливы – оцинкованная сталь 0,5 мм с полимерным покрытием, ширина 250 мм.
 - Все материалы и комплектующие – новые, не бывшие в эксплуатации, разрешённые к применению на территории РФ, с сертификатами соответствия.
-

4. Требования к выполнению работ

1. Полный цикл: демонтаж, подготовка проёмов, установка блоков с крепёжным шагом ≤ 600 мм, герметизация монтажных швов (ПСУЛ/паро- и влагоизоляционные ленты), установка подоконников, отливов, откосов.
 2. Соблюдение СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; ограждение опасных зон, вывоз строительного мусора.
 3. Ведение журнала работ, актов скрытых работ, фотофиксация.
-

5. Сроки

- **Общий срок** – не более **20 календарных дней** с даты подписания договора.
 - Возможность досрочного окончания по согласованию с Заказчиком.
 - Ответ на запрос КП – в течение 2 раб. дней с даты получения ТЗ.
-

6. Гарантии

- **60 месяцев** на выполненные работы и установленные изделия с даты подписания акта КС-2.
 - Устранение выявленных дефектов за счёт Подрядчика в течение 7 календарных дней.
 - Гарантия на материалы – по паспорту завода-изготовителя.
-

7. Документы при сдаче

- Акты КС-2, КС-3, исполнительная документация (2 экз.).
 - Сертификаты, паспорта, декларации соответствия на изделия и материалы.
-

8. Форма и порядок оплаты

- Безналичный расчёт, **100 % по факту** – , аванс обсуждается индивидуально.
 - Цена КП должна включать все расходы (материалы, доставка, демонтаж/монтаж, вывоз мусора, налоги).
-

9. Требования к коммерческому предложению

1. Итоговая фиксированная цена (в руб. с НДС/без НДС).
 2. Расшифровка стоимости по основным статьям (демонтаж, окна, двери, доборные элементы, работа, вывоз отходов).
 3. Сроки начала и окончания работ.
 4. Гарантийные обязательства (подтверждение 60 мес.).
 5. Реквизиты организации, копия лицензии СРО (если есть), отзывные письма не менее 2 объектов аналогичного профиля.
-
-

Ждём ваше КП в электронном виде (подпись/печать) на указанный e-mail.

Спасибо!