

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж сэндвич-панелей, включая расходные и сопутствующие материалы, дополнительные расходы: - Фасонные элементы (изготовленные) – 0,15 м2 на 1 м2 монтажа панели - Саморезы для фасонных элементов (4,2x19 мм) – 2 шт на 1 м2 монтажа панели - Саморезы для сэндвич-панелей к бетону 6,3(7,1) *175 Skrep – 1,5 шт на 1 м2 монтажа панели - Маты ТЕХНОНИКОЛЬ тепловукоизоляционные 40 RN стандарт ПРОФ 10000-1220-50 – 0,002 м3 на 1 м2 монтажа панели - Пена монтажная MAXI70 Soudal 870 мл – 0,01 шт на 1 м2 монтажа панели - Герметик силиконовый (Soudal) универсальный 280 мм бесцветный – 0,18 шт на 1 м2 монтажа панели - Лента уплотнительная Дихтунгсбанс 50 мм*30м толщина 3 мм – 0,38 пог.м. на 1 м2 монтажа панели - Дополнительные расходы (техника, расходы на проживание, командировочные расходы и прочее)	М2	8207,57
2	Монтаж сэндвич-панелей противопожарной стены, включая расходные и сопутствующие материалы, дополнительные расходы: - Фасонные элементы (изготовленные) – 0,15 м2 на 1 м2 монтажа панели - Саморезы для фасонных элементов (4,2x19 мм) – 2 шт на 1 м2 монтажа панели - Саморезы для сэндвич-панелей к бетону 6,3(7,1) *175 Skrep – 1,5 шт на 1 м2 монтажа панели - Маты ТЕХНОНИКОЛЬ тепловукоизоляционные 40 RN стандарт ПРОФ 10000-1220-50 – 0,002 м3 на 1 м2 монтажа панели - Пена монтажная MAXI70 Soudal 870 мл – 0,01 шт на 1 м2 монтажа панели - Герметик силиконовый (Soudal) универсальный 280 мм бесцветный – 0,18 шт на 1 м2 монтажа панели - Лента уплотнительная Дихтунгсбанс 50 мм*30м толщина 3 мм – 0,38 пог.м. на 1 м2 монтажа панели - Дополнительные расходы (техника, расходы на проживание, командировочные расходы и прочее)	М2	1620,16

Объем расходного материала указан за 1 кв.метр