

Этапы проведения процедуры:

Формулировка технического задания:

Максимальная высота лесов — до 100 метров.

Шаг яруса — 2 метра.

Шаг рам вдоль стены — возможно использование расстояний в 3 метра, 2,5 метра или 2 метра.

Ширина прохода между стойками рам — ровно 1 метр.

Поверхностная нагрузка на настилы — диапазон значений составляет от 200 до 600 паскалей.

Количество возможных одновременных укладочных ярусов — до 49 этажей.

Общее количество рамных лесов — 800 единиц.

Условия оплаты и поставок:

Формы расчетов — исключительно безналичный способ.

Ожидаемый срок оплаты продукции поставщиком — 20 календарных дней после полного поступления товара покупателю.

Возможность предоплаты исключается.

Доставка товара возможна двумя способами: самостоятельно забирать продукцию со склада поставщика или организовать доставку силами поставщика на условиях договора, сопровождаемого счетом и необходимыми документами.

Поставщик обязуется обеспечить выполнение условий поставки в рамках оговоренного срока — 14 календарных дней с момента официального подписания договора.